

Białystok, 17 czerwca 2017 r.

DIN-III.271.10.2017

wg rozdzielnika

Dotyczy: Budowy Muzeum Pamięci Sybiru - etap II

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2015.2164 - j.t.), w związku z wniesionymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia:

Lp.	Pytanie:	Odpowiedź:
408	W związku z brakiem wszystkich odpowiedzi na zadane pytania zwracamy się z prośbą o przesunięcie terminu składania ofert na dzień 14.07.2017	Zamawiający przesuwając termin składania i otwarcia ofert na dzień 06.07.2017r.
409	Prosimy o podanie ilość (mb), koloru i materiału z jakiego mają być wykonane elementy zwisające z sufitu, które należy wycenić w pozycji 222.	Zamawiający wyjaśnia, iż elementy zwisające z sufitu stanowią łańcuchy długoogniowe, stalowe ocynkowane zawieszane do rusztu z prętów stalowych ocynkowanych o średnicy 10,0mm w rozstawie 30x30cm, kotwione do stropu żelbetowego. Parametry łańcucha: - wymiar oczka – 16,0x27,0mm - średnica drutu – 4mm. - Długość pojedynczych łańcuchów – od 2,5m do 4,5m. Średnio przyjęto 3,5m. - Waga łańcucha – 0,28kg/mb. - Łączna długość – 4312,0m. - Łączna waga łańcuchów – 1207,36kg.
410	Prosimy o sprecyzowanie z jakiego rodzaju materiału i jakiego koloru mają być poręcze ochronne (słupki, łańcuch), które należy wycenić w pozycji 221.	Zamawiający wyjaśnia, iż bariery zabezpieczające na parterze holu, wokół torowiska, należy wykonać zgodnie z rys. detali nr D2 i D5 w części 2 Architektura.
411	Prosimy o podanie ilości oraz gatunku roślin, które mają być zasadzone w zbiorniku wodnym.	Zamawiający wyjaśnia, iż z uwagi na zmienny poziom wody w zbiornikach, do nasadzenia roślin wodnych należy przyjąć trzciny na łącznej powierzchni 20m ² .

412	Prosimy o podanie ilości kamieni polnych, które mają być dostarczone do zbiorników wodnych.	Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć polne kamienie o wielkości ok 20-50 cm średnicy na powierzchni łącznej dla obu zbiorników 50m ² . (ok. 7-10 kamieni/m ²).
413	Prosimy o potwierdzenie, że Zamawiający nie stawia wymagań wobec wody, którą należy napełnić zbiornik. W przeciwnym przypadku prosimy o ich przekazanie.	Zamawiający wyjaśnia, iż wodne zbiorniki pełnią jednocześnie rolę małej retencji przed odprowadzeniem wód opadowych do kanalizacji deszczowej. Natomiast w czasie niedoboru wód opadowych będą uzupełniane z sieci wodociągowej.
414	Prosimy o sprecyzowanie jaką bramę należy wycenić w poz. 3 przedmiaru dotyczącego ogrodzenia. Na rysunku nr 6 oraz w przedmiarze zapisano, że ma to być brama przesuwana. Natomiast w opisie technicznym zapisano, że należy wycenić bramę rozwierną.	Zamawiający wyjaśnia, iż należy przyjąć zgodnie z przedmiarem, w ogrodzeniu betonowym dwie bramy przesuwne.
415	Prosimy o potwierdzenie, że bariereki zabezpieczające (muzealne) należy wycenić zgodnie z rysunkiem nr W5 „Aranżacja holu głównego”, a nie z detalem balustrady w części 2 Architektura (brak detalu bariereki łańcuchowej).	Zamawiający wyjaśnia, iż bariereki zabezpieczające na parterze holu, wokół torowiska, należy wykonać zgodnie z rys. detali nr D2 i D5 w części 2 Architektura.

Dokonane wyjaśnienia SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

W związku z powyższym, działając na podstawie art. 38 ust. 6 Pzp Zamawiający **przedłuża termin składania i otwarcia ofert:**

- z dnia 30.06.2017 r. na dzień 06.07.2017 r. Godziny pozostają bez zmian.

Z uwagi na powyższe, odpowiednio zmieniają się zapisy rozdz. XVI pkt 11 i rozdz. XVII pkt 1 i 2 SIWZ.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA

Rafał Rudnicki