Załącznik Nr 1 do uzgodnienia znak: BIU/ 289 /2016 z dnia **19.09.2016r**.

PSG sp. z o.o. Oddział w Warszawie Zakład w Białymstoku uzgadnia pozytywnie przedstawiony projekt budowy ścieżki rowerowej wzdłuż ul.Zwierzynieckiej (odc.ul.Ojca Pio – ul.Mickiewicza) w Białymstoku pod warunkiem:

1. Zachowania :
- minimalnej odległości 1,0m w pionie od nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia stalowej i PE;
- minimalnej odległości 0,50m w pionie od dołu warstwy konstrukcyjnej nawierzchni projektowanej do istniejącej sieci gazowej niskiego ciśnienia stalowej i PE;
2. **Przed przystąpieniem do prac budowlanych Wykonawca projektowanej nawierzchni utwardzonej winien sprawdzić aktualny przebieg sieci gazowej**.
3. Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego powiadomienia Zakład w Białymstoku – Rejon Dystrybucji Gazu Białystok o rozpoczęciu i zakończeniu prac drogowych i budowlanych .
4. **Roboty ziemne w obszarze strefy kontrolowanej gazociągów – szerokość 1m - należy wykonywać z należytą starannością i ostrożnością pod nadzorem przedstawiciela ZB, natomiast roboty ziemne w bezpośrednim sąsiedztwie przewodów gazowych (mniej niż 0,5m) wykonywać ręcznie. W przypadku uszkodzenia sieci gazowej koszty naprawy poniesie wykonawca robót**.
5. Przed wykonaniem nawierzchni utwardzonej wykonawca jest zobowiązany do:
   - odtworzenia na swój koszt : oznakowania gazociągu oraz naruszonej struktury gruntu w obrębie sieci gazowej;
   - zlecenia Zakładowi w Białymstoku odpłatnej regulacji (na koszt inwestora inwestycji podstawowej) osprzętu armatury gazowej i rur wydmuchowych rurach ochronnych na istniejącej sieci gazowej.
6. Zabezpieczenie gazociągów podlega odbiorowi przez przedstawiciela Zakładu w Białymstoku.
7. W przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy mapą zasadniczą zastosowaną do celów projektowych a stanem faktycznym w terenie tj. wystąpienie kolizji - projektowanych obiektów z istniejącą siecią gazową, należy dokonać ponownego uzgodnienia projektu budowlanego obejmującego rozwiązanie wzajemnego usytuowania obiektów. Koszt opracowania dokumentacji oraz ewentualnej przebudowy lub zabezpieczenia sieci gazowej ponosi inwestor inwestycji podstawowej.
8. W przypadku stwierdzenia przez wykonawcę kolizji (projektowanej nawierzchni) nieobjętej opracowaniem projektu– np. wypłycenie istniejącego gazociągu - wykonawca jest zobowiązany do powiadomienia Zakład w Białymstoku o zaistniałej sytuacji w celu dokonania dodatkowych uzgodnień – rozwiązań.

9.Uzgodnienie obejmuje okres ważności 2 lata.

KIEROWNIK
Sekcja Ewidencji Majątku i Uzgodnień
Małgorzata
Rakowska-Krawczeniuk