URZĄD MIEJSKI W BIAŁYMSTOKU
DEPARTAMENT GOSPODARKI KOMUNALNEJ
ul. I Armii Wojska Polskiego 2/2, 15-103 Białystok

DGK-III.7021.1.236.2016.DŻ

Białystok, dnia 22 lipca 2016 r.

PROLUS Piotr Łuszyński
Krupniki k. Białegostoku
16-070 Choroszcz

Dotyczy: warunków na odprowadzanie wód opadowych z projektowanej ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej (odc. od ul. A. Mickiewicza do ul. Św. Ojca Pio) w Białymstoku.

Odpowiadając na wniosek z dnia 21 czerwca 2016 r. Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku informuje, iż spływ wód opadowych **ze ścieżki rowerowej i chodnika wzdłuż ulicy Zwierzynieckiej (odc. od ul. A. Mickiewicza do ul. Św. Ojca Pio) w Białymstoku należy zaprojektować (w miarę możliwości) na przyległe tereny zielone.**

Zgodnie z art. 29 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2015 r. poz. 469 - tekst jednolity z późn. zm.) właściciel gruntu nie może zmieniać stanu wody na gruncie, a zwłaszcza kierunku odpływu ze źródeł- ze szkodą dla gruntów sąsiednich.
Z uwagi na istniejącą, wyniesioną komorę rewizyjną kanalizacji deszczowej na trasie projektowanej ścieżki rowerowej, (w rejonie posesji o nr geodez. gr. 727) należy zaprojektować jej przebudowę z przystosowaniem rzędnej wysokościowej płyty przykrywającej (z włazem tupu ciężkiego) do rzędnej niwelety drogi oraz z uwzględnieniem możliwości odbioru wód spływających z przydrożnego rowu. W dnie rowu, przed wlotem wód do przeprojektowywanej komory rewizyjnej należy zaprojektować osadnik.
Odprowadzenie wód opadowych przed wyniesionym przejściem, w rejonie ulicy Modrzewiowej należy zaprojektować kanałem deszczowym Ø 300 mm ze zrzutem do projektowanej kanalizacji deszczowej w ulicy Modrzewiowej.
Przepustowość kanalizacji należy przyjąć na podstawie obliczeń zlewni wód.
Do budowy przykanalików na kanalizacji deszczowej należy stosować:
- rury o przekroju do Ø 200 mm z PVC LITE, PP, PE , PEHD o jednolitej strukturze lub kamionkowe nowej generacji;

Do budowy kanalizacji deszczowej należy stosować:
- rury o przekroju do Ø 300 mm z GRP, PVC LITE, PP, PE lub kamionkowe nowej generacji;
- kręgi z betonu samozagęszczalnego o nasiąkliwości do 4% o min. Ø 1000mm, łączone na uszczelkę, z dnem prefabrykowanym;
- w pasach drogowych włazy na studniach rewizyjno-kontrolnych kl. D-400 zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124 o ciężarze własnym ok. 100 kg
- regulację włazów studni rewizyjnych wykonać przy użyciu pierścieni dystansowych z tworzyw sztucznych.
- pod pierścieniami należy wykonać podbudowę betonową, którą należy zdylatować ze ścianą studni rewizyjnej, (np. taśmą izolacyjną przyścienną);
- wpusty deszczowe, żeliwne, tradycyjne o min ciężarze własnym ok. 100 kg;

Podłączenie odwodnienia do komór rewizyjnych, należy wykonać stosując przejścia przez ściany komór typu „szczelnego".
Studnie ściekowe należy wykonać z pierścieniem odciążającym, częścią osadową o min. gł. 0,5 m oraz fundamentem betonowym.

Zaleca się stosowanie rur z wewnętrznym oznakowaniem producenta, umożliwiającym sprawdzenie m.in. średnicy, rodzaju materiału podczas przeglądu sieci kamerą telewizyjną. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku gdy wykonany rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.

Warunki tracą moc po upływie 24 miesięcy od daty wystawienia.

Projekt budowlany kanalizacji deszczowej wymaga zatwierdzenia w tut. Departamencie.

Z up. PREZYDENTA MIASTA
Magdalena Gajewska
p.o. Z-CA DYREKTORA
Departamentu Gospodarki Komunalnej

Sprawę prowadzi: Danuta Żędzian tel. 85 8696478