

ZDM-X-271.21.2017.PM

Wg rozdzielnika

WYJAŚNIENIE TREŚCI SIWZ

dotyczy postępowania o zamówienie publiczne prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na:

**„Rozbudowę ul. Wiosennej na odcinku od ul. Kawaleryjskiej do skrzyżowania z ul. K. Ciolkowskiego w Białymstoku wraz z tym skrzyżowaniem oraz niezbędną infrastrukturą”**

Na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, dalej: ustawa Pzp) Zamawiający w odpowiedzi na wniesione przez wykonawców pytania udziela odpowiedzi, jak niżej:

1. Ad. odp. 22 – zgodnie z niniejszą odpowiedzią do przedmiaru robót na kanalizację deszczową należy dodać i wycenić pozycję o nr 133. Prosimy o informację, co powinna zawierać pozycja o nr 132 gdyż przedmiar zamieszczony przez Zamawiającego zawiera 131 pozycji, więc jeżeli mamy dodać pozycję o nr 133 brakuje pozycji o nr 132.

**Odpowiedź:**

**Do przedmiaru robót na kanalizację deszczową należy dodać i wycenić kolejną pozycję, tj. pozycję o nr 132.**

2. Ad. odp. 80 – według niniejszej odpowiedzi należy zwiększyć ilość wykonania nawierzchni SMA8 PMB 45/80-55 grubości 4 cm, jednak w poprawionych przedmiarach załączonych przez Zamawiającego ilość ta nie została zmieniona tj.  
- przedmiar z 16.06.2017r.

58	BCD	D.05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastykowo-grysowej (SMA 8 PmB 45/80-55), dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm	m <sup>2</sup>	
d.4	05.03.13-04		jezdnie:		
			- Łącznik	m <sup>2</sup>	
			562		
			- Słoneczna	m <sup>2</sup>	
			434		
			- 11 Listopada	m <sup>2</sup>	
			953		
			- ul. Wiosenna	m <sup>2</sup>	
			16590		
			- pętla autobusowa	m <sup>2</sup>	
			1143		
					19682

- przedmiar z dnia 08.08.2017r.

56	BCD d.4 05.03.13-04	D.05.03.13	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 8 PmB 45/80-55), dowożonej z odległości do 5 km, grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jezdnie: - Łącznik 562 - Słoneczna 434 - 11 Listopada 953 - ul. Wiosenna 16590 - pętla autobusowa 1143	m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>		
				m <sup>2</sup>		
						19682

- przedmiar z dnia 16.08.2017r.

50	BCD 05.03. d.4 13-04	Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 8 PmB 45/80-55), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm jezdnie:	m <sup>2</sup>			
		- Łącznik 562	m <sup>2</sup>	562		
		- Słoneczna 434	m <sup>2</sup>	434		
		- 11 Listopada 953	m <sup>2</sup>	953		
		- ul. Wiosenna 16590	m <sup>2</sup>	16 590		
		- pętla autobusowa 1143	m <sup>2</sup>	1 143		
					RAZEM	19 682

Jak wynika z powyższego, pomimo odpowiedzi nr 80 z dnia 08.08.2017r. o zwiększeniu ilości o 2.851 m<sup>2</sup> w żadnym z modyfikowanych przedmiarów Zamawiający nie zmienił ilości.

Prosimy o jednoznaczną odpowiedź, czy w pozycji „Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 8 PmB 45/80-55), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm” należy w przedmiarze pozostawić ilość 19.682m<sup>2</sup> czy też  $19.682m^2 + 2.851m^2 = \underline{22.533m^2}$ .

#### Odpowiedź:

W pozycji „Wykonanie nawierzchni z mieszanki mastyksowo-grysowej (SMA 8 PmB 45/80-55), grubość warstwy po zagęszczeniu 4 cm” należy w przedmiarze przyjąć ilość 22.533m<sup>2</sup>.

- Ad. odp. 91 - - zgodnie z niniejszą odpowiedzią wszystkie podsypki pod chodniki mają mieć grubość 3 cm, jednak w zmodyfikowanych w dniu 16.08.2017r. przedmiarach Zamawiający pozostawił w pozycji 84 grubość podsypki 6 cm

54	BCCD 08.02. d.6 01-01 analogia	Wykonanie chodników z płyt betonowych naprowadzających o wymiarach 35x35x5 cm na podsypce cementowo - piaskowej 1:4 gr. 8 cm - płyty wskaźnikowe	m <sup>2</sup>		
		50	m <sup>2</sup>	50	
				<b>RAZEM</b>	<b>50</b>

W związku z rozbieżnościami pomiędzy odpowiedzią Zamawiającego, a zamieszczonym zmodyfikowanym przedmiarem, prosimy o informację, czy Oferent ma poprawić w przedmiarze grubość podsypki z **6 cm na 3 cm.**

**Odpowiedź:**

**Zgodnie z odpowiedzią wszystkie podsypki pod chodniki mają mieć grubość 3 cm.**

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
  
 Adam Polński

