

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - ul. Krokusowa							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+010.4	5.5	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.00
0+031.7	6.0	0.0	123.1	0.09	123.14	0.09	123.05
0+054.7	5.5	0.0	132.9	0.27	256.01	0.36	255.65
0+089.3	5.8	0.0	196.4	0.42	452.37	0.78	451.59
0+110.4	4.5	0.0	108.9	0.17	561.27	0.95	560.32
0+110.6	3.2	0.0	1.1	0.00	562.37	0.95	561.42
0+119.3	3.0	0.0	27.0	0.14	589.37	1.09	588.28
0+144.1	2.8	0.0	71.8	0.30	661.17	1.40	659.78
0+167.0	3.9	0.0	75.4	0.08	736.59	1.48	735.11
0+185.8	3.3	0.0	67.1	0.02	803.70	1.49	802.20
0+204.7	2.7	0.0	56.3	0.29	859.96	1.78	858.18
0+231.8	1.3	0.3	54.6	4.32	914.52	6.10	908.42
0+247.1	1.7	0.0	23.5	2.58	938.05	8.67	929.38
0+275.8	1.9	0.1	52.9	1.69	990.91	10.36	980.54
0+295.1	2.9	0.0	47.0	0.98	1037.90	11.34	1026.56
0+334.9	1.9	0.1	95.8	3.39	1133.68	14.73	1118.95
0+376.0	3.3	0.0	106.3	3.10	1239.97	17.84	1222.14
0+395.8	2.5	0.0	57.3	0.07	1297.30	17.91	1279.39
0+421.7	1.9	0.0	57.8	0.13	1355.09	18.04	1337.06
0+445.6	1.5	0.0	40.4	0.18	1395.46	18.22	1377.24
0+475.4	1.9	0.1	49.5	0.91	1444.99	19.13	1425.86
0+478.9	1.9	0.0	6.5	0.11	1451.49	19.24	1432.25
0+479.1	3.3	0.0	0.6	0.00	1452.06	19.24	1432.82
0+496.8	3.9	0.0	64.0	0.18	1516.08	19.42	1496.66
0+520.3	4.0	0.0	92.8	0.21	1608.93	19.63	1589.30
0+540.0	5.4	0.0	92.5	0.12	1701.45	19.74	1681.71

BILANS ROBÓT ZIEMNYCH - wlot ul. Arnikowej							
Pikieta	Pow. wykopu	Pow. nasypu	Obj. wykopu	Obj. nasypu	Całk. obj. wykopu	Całk. obj. nasypu	Obj. netto
0+019.2	2.6	0.0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.00
0+021.9	2.7	0.0	7.0	0.0	6.96	0.0	6.96
0+024.2	3.0	0.0	6.6	0.0	13.54	0.0	13.54
0+029.1	5.3	0.0	20.5	0.0	34.04	0.0	34.04

Tab. 1 Tabela robót ziemnych