ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
BIAŁEGOSTOKU
ul. Słonimska 1, 15-950 Białystok

(2)

Białystok, 03 marca 2017 r.

DIN-III.271.6.2017

Wg rozdzielnika

Dotyczy: Opracowania dokumentacji projektowej oraz przebudowa kuchni w placówkach oświatowych Miasta Białegostoku. Część I: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz modernizacja kuchni przy Publicznym Gimnazjum nr 13, ul. Piastowska 3D. Część II: Opracowanie dokumentacji projektowej oraz przebudowa bloku żywieniowego i stołówki w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9, ul. Upalna 26

Działając, na podstawie art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.), zwanej dalej ustawą Pzp, w związku z wniesionymi pytaniami dotyczącym treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, Zamawiający wyjaśnia jn.

L.p.	Pytanie:	Odpowiedź:
1.	Dotyczy wykonania szybu wraz z montażem windy w Publicznym Gimnazjum nr 13 w Białymstoku, ul. Piastowska 3D – normy wymagają, aby przed windą towarową była zachowana wolna przestrzeń w wymiarze 180 cm. Według zał. nr 3 „Wizualizacja urządzenia kuchenne" widać, że normy te nie zostaną zachowane. Proszę o ustosunkowanie się Zamawiającego do tej sytuacji.	Zamawiający dopuszcza zmiany w wizualizacji (przestawienie urządzeń) w celu zachowania obowiązujących norm.
2	Do jakiej wysokości ma być ułożona glazura w pomieszczeniach remontowanych? (m.in. PG 13 - nr 2,3 i 6, i w pomieszczeniach ZSO 9)	Glazurę należy układać do wysokości ościeża drzwi tj. do wysokości 205 cm.
3	Czy zakres zamówienia w ZSO 9 obejmuje pomieszczenie zmywalni naczyń kuchennych przy kuchni?	Zgodnie z rozdziałem 3 PFU ZSO 9 - Szczegółowy opis wymagań zamawiającego - Punkty 7, 8 i 9 dotyczą pomieszczenia zmywalni przy pomieszczeniu wydawania posiłków.
4	Dotyczy stolarki drzwiowej w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 9 w Białymstoku, ul. Upalna 26 – czy drzwi prowadzące do pomieszczeń wentylatorni z komunikacji nie powinny mieć skrzydła czynnego min. 90 cm? Według PFU 2x80 cm x 203 cm wysokości	W pomieszczeniu wentylatorni należy przyjąć 1 skrzydło czynne 90cm, drugie 70cm (wys. 203cm)
5	Proszę wskazać zakres prac w PG 13 w piwnicy, gdyż inwentaryzacja obejmuje szerszy zakres niż wynika to z zał. 3 „wizualizacja urządzenia kuchenne"	Zakres prac opisany w PFU w rozdziale 3 – szczegółowy opis wymagań zamawiającego podzielony został na poszczególne branże oraz piętra w których prowadzone są prace. (piwnica, parter). Zał. nr 2 rzut inwentaryzacji obejmuje zakres pomieszczeń, w których prowadzone będą roboty, natomiast zał. nr 3 pokazuje rozmieszczenie urządzeń kuchennych.

6	Dotyczy wykazu wyposażenia, które ma zakupić i zamontować wykonawca w ZSO nr 9:	
	6.1. Jakie wymiary mają mieć zlewy dwukomorowe z pozycji nr 6 (PFU ZSO nr 9 „Niezbędne wyposażenie Przewidzieć zakup i montaż")	Należy zakupić i zamontować 3 zlewy dwukomorowe o wym. 80 x 60cm bez dolnej półki i głębokości komory 25cm
	6.2. Jakie wymiary mają mieć baseny, podana jest jedynie wysokość komory – dot. poz. 9	Należy zakupić i zamontować 3 baseny : szt.1 - o wym. 100 x 70cm i głębokości 600mm szt.2 - o wym. 80 x 60cm i głębokości 400mm
	6.3. Jakie wymiary mają mieć stoły z punktu 10, ile mają mieć szuflad w bloku 1 do 3	Należy zakupić i zamontować 6 stołów; - szt.1; wym.150 x 80cm z trzema szufladami i półką na dole - szt.1; wym. 180 x 80cm z drzwiami bez pleców troje drzwi otwieranych - szt.2; wym. 280 x 80cm z półką na dole - szt.1; wym. 150 x 80cm z półka na dole - szt. 1; wym. 150 x 80cm z półką bez rantu
	6.4. co to znaczy stół podwójny w punkcie 11, czy jest to stół centralny.	Stół podwójny oznacza 2 stoły o wym. 150 x 80cm bez rantu.
7	Dotyczy ZSO nr 9 – proszę o sprecyzowanie wymagań odnośnie drzwi z PCV – m.in. czy mają być szkolne po całości czy tylko częściowo?	Drzwi opisane w PFU ZSO 9 w części Wymiana stolarki drzwiowej – wymieniamy na płytowe pełne bez szklenia.
8	Proszę o sprecyzowanie parametrów pieca konwekcyjno – parowego.	Piec konwekcyjno- parowy 10 x GN1/1 + 1 GN 1/1 + uzdatniacz automatyczny do wody zasilającej piec (zmiękczacz automatyczny wody, zużycie soli (kg) 0,7 , ilość uzdatnionej wody między regeneracjami (L) 1500) + podstawa pod piec z 16 prowadnicami + komplet pojemników GN 1/1. Gotowanie • Gorące powietrze 30 - 300 °C • Tryb kombi gorące powietrze/para 30 – 300 °C • Gotowanie na parze 30 – 130 °C • Regeneracja/system bankietowy – podawanie większej ilości potraw w krótszym czasie Wyposażenie • Obustronny wentylator • Obustronna masywna klamka • Higieniczna komora gotowania z zaokrąglonymi rogami • Stal nierdzewna AISI 304 • oświetlenie wnętrza - żarówki halogenowe • Tacka ociekowa drzwi • Zdejmowana uszczelka drzwi • Podwójna szyba drzwi • Obudowa IPX5 • 5 x gn 1/1 perforowany - 6,5 cm (h) • 5 x gn 1/1 - 2 cm (h) • 5 x gn 1/1- 4 cm (h) • 2x gn 1/1 – 15 cm (h) Dane • Interfejs USB – transmisja danych z i do pieca • wymiary urządzenia 933x863x1046 mm

		Serwis • Protokoły HACCP –analiza punktów krytycznych • CCS – Calcium Control System • System serwisowy i diagnostyczny SDS automatycznej oceny błędów. W ramach zamówienia przewidzieć profesjonalne szkolenie pracowników odnośnie pieca.
9	Dotyczy wykazu urządzeń, które ma zakupić i zamontować wykonawca w ZSO nr 9: 9.1. pozycja nr 2 – kocioł gazowo – elektryczny 150 l, proszę o sprecyzowanie czy ma być to kocioł gazowy czy elektryczny?	Proszę zakupić i zamontować kocioł gazowy z zapłonem elektrycznym.
	9.2. pozycja nr 3 – kuchenka wolnostojąca gazowa, proszę o sprecyzowanie czy z piekarnikiem czy bez?	Proszę zakupić i zamontować kuchenkę wolnostojącą gazową 4 palnikową z piekarnikiem.
	9.3. pozycja nr 6 – zlewy dwukomorowe, proszę o sprecyzowanie wymiarów	Patrz odp. 6.1.
	9.4. pozycja 10 – proszę o sprecyzowanie wymiarów stołów	Patrz odp. 6.3
	9.5. pozycja nr 11 – proszę o sprecyzowanie o jakiego rodzaju stół podwójny chodzi Zamawiającemu	Patrz odp. 6.4
	9.6. pozycja nr 13 – bemar 4 komorowy, proszę o sprecyzowanie czy półka z przodu oznacza półkę do przesuwania tac.	Proszę zakupić i zamontować bemar bez półki.
10	Pomieszczenia w PG 13, które mają być zagospodarowane na kuchnię to obecnie na parterze pomieszczenia gospodarcze o wysokości 3,16 m. Według przepisów kuchnia powinna mieć wysokość 3,30 m. W związku z tym należałoby wystąpić do sanepidu o odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych. Sanepid ma 1 miesiąc na wydanie decyzji. Proszę o ustosunkowanie się Zamawiającego do powyższej sytuacji. Czy Zamawiający przewiduje w związku z tym wydłużenie terminu realizacji zamówienia?	Zamawiający przewiduje możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy o maksymalnie 30 dni w przypadku konieczności wystąpienia do WSSE w Białymstoku o odstępstwo od obowiązujących warunków technicznych. **Z uwagi na powyższe, zmianie ulega załącznik nr 7 do SIWZ, w części dotyczącej § 14 ust. 2.**
11	**Zamawiający precyzuje parametry urządzeń z zał. nr 6 (zestawienie urządzeń).**	
11 a		**Kuchenka elektryczna 6-palnikowa (Punkt 15 zał. nr 6).** • Blat wgłębiony, wytłaczany ze stali nierdzewnej. Płyty grzejne 6 szt. o średnicy 223 mm i mocy 2,6 kW, wykonane z żeliwa, uszczelnione stalowymi ramkami. • 6-pozycyjny regulator mocy grzania oraz lampki kontrolne. • Zabezpieczenie przed przegrzaniem zapewnia bezpieczne korzystanie z kuchni. • Regulowane nóżki • wymiary 1200x700x850 mm

11 b		**Taboret elektryczny pojedynczy (Punkt 25 zał. nr 6.)** Taboret elektryczny o mocy palnika 6 kW wykonany ze stali nierdzewnej. Przeznaczony do profesjonalnej gastronomii. Konstrukcja taboretu ze stali nierdzewnej pozwala na gotowanie na nim większych ilości potraw w naczyniach o bardzo dużej pojemności – do 100 l bez konieczności podnoszenia ich na dużą wysokość. Średnica płyty grzewczej 44 cm. **Nowe Wymiary: 570 x 570 x 490-550 mm**
11 c		**Kocioł warzelny 150 L elektryczny (Punkt 26 zał. nr 6)** Zbiornik warzelny wykonany ze stali kwasoodpornej gat. 1.4301 (AISI 304) • Regulator zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym • Trzystopniowa regulacja mocy grzewczej • Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną • Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu • Ogranicznik temperatury zapobiegający przegrzaniu zbiornika i uszkodzeniu grzałek elektrycznych • Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie, w opcji na zamówienie • Przyłącze oraz zawór wody zimnej w standardowym wykonaniu • Przyłącze oraz zawór wody ciepłej w opcji na zamówienie Pojemność: 150 dm^3 • Średnica zbiornika warzelnego: 600 mm • Średnica obudowy: 900 mm • Wysokość do kołnierza: 900 mm • Wymiary (szerokość x głębokość): 1020 x 1035 mm • Moc znamionowa: 18 kW • Zasilanie: 3N ~ 400V 50 Hz • Przyłącze wody ciepłej i zimnej: 2 x R½" • Najwyższe ciśnienie robocze pary wodnej: 0,05 MPa
11 d		**Patelnia elektryczna uchylna (Punkt 27 zał. nr 6)** • Moc całkowita: 5,4kW • -Pojemność robocza: 37 L • Powierzchnia robocza: 0,25m^2 • -Napięcie zasilania: 3NPE 230/400V 50Hz • Przechył misy: ręczny • Wymiary: 700x600x850 [mm] • Płynna regulacja temperatury w zakresie od 50^{O}C do 275^{O}C
11 e		**Obieraczka do warzyw z separatorem obierzyn wykonana ze stali nierdzewnej. (Punkt 30 zał. nr 6)** • unikalne korundowe tarcze i segmenty ścierne zapewniające dokładne obieranie warzyw bez ich kaleczenia. • talerz i segmenty do ziemniaków i marchwi,

		• w zestawie: naścienny zespół zasilający z gniazdem i zabezpieczeniem silnika, rura odpływowa, ściągacz talerza, zapasowy wtryskiwacz • separator obierzyn dostosowany do tego modelu • wymiary 680x540x850 mm • jednorazowy wsad (kg) 8-10 • masa (kg) 52 • Moc znamionowa (kW00,55 • Zasilanie (V) 3x400 • Wydajność (kg/h) 250-300
12	Dotyczy PG 13 – w przypadku odstępstwa od wysokości pomieszczenia kuchni (w chwili obecnej 3,16m, według przepisów 3,30 m) sanepid wymaga, aby pomieszczenie takie wyposażyć w wentylację mechaniczną wywiewno – nawiewną. W chwili obecnej w PFU Zamawiający nie przewiduje tego rodzaju wentylacji. Mowa jest jedynie o wyprowadzeniu kanału wyciągowego na zewnętrzną ścianę budynku i zakończyć wentylatorem na podstawie tłumiącej, a nawiew należy zapewnić wyłącznie do prawidłowego działania okapów. Proszę o ustosunkowanie się Zamawiającego do tej sytuacji. Jeżeli Zamawiający przewiduje wykonanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej proszę o sprecyzowanie, w których pomieszczeniach ma być zamontowana, podać jej parametry i inne niezbędne informacje.	Należy zaprojektować i zamontować wentylację mechaniczną. Rozwiązanie techniczne wentylacji po wykonaniu właściwych obliczeń, zaproponuje projektant. Po zamontowaniu wentylacji wykonawca uruchomi i wyreguluje (dokona rozruchu) oraz przedstawi tabele z wydajnością kratek.
13	Dotyczy ZSO 9 – Czy na parterze pomieszczenie „komunikacja" przy kuchni wchodzi w zakres zamówienia?	Pomieszczenie „komunikacja" przy kuchni nie wchodzi w zakres zamówienia.
14	Dotyczy ZSO 9 – między pomieszczeniem zmywalni, a jadalnią jest znaczna różnica posadzek. Czy należy posadzkę w zmywalni dostosować do wysokości posadzki w jadalni?	Nie, posadzki pozostają na tym samym poziomie.
15	Dotyczy ZSO 9 – czy okienko podawcze pomiędzy zmywalnią a jadalnią jest do demontażu i montażu nowego okienka podawczego, czy jest wyłącznie do odświeżenia poprzez pomalowanie? Proszę o sprecyzowanie sposobu otwierania okienek podawczych zarówno w ZSO 9 jeżeli są w zakresie oraz w PG 13	ZSO 9: - okno podawcze między **zmywalnią a jadalnią** należy zdemontować i zamontować nowe w miejsce istniejącego otworu / wym. 140 x 90cm Okno podawcze z profili PCV szklone szkłem bezpiecznym, zabezpieczone przed opadaniem części przesuwnej. Zamek z blokowaniem od strony zmywalni i ryglowane zarówno z pozycji otwartej jak i zamkniętej, - w miejscu istniejącego okienka podawczego w ściance działowej między **rozdzielnią a zmywalnią** wykonać /powiększyć/ otwór o wym. 90 x 205cm od poziomu posadzki. PG 13- okienko powinno otwierać się do góry

16	Dotyczy ZSO 9 – nad drzwiami do obieralni w chwili obecnej jest naświetle. Czy należy przewidzieć jego demontaż? Jeżeli tak, proszę o sprecyzowanie czy należy je zdemontować i zamontować nowe, czy tylko odnowić poprzez pomalowanie.	Naświetle nad drzwiami do obieralni o wym. 300 x 90cm zdemontować i zamontować nowe z profili PCV, szklone szkłem zwykłym. Podział w pionie na cztery części.

Ponadto Zamawiający zmienia zapisy wzoru umowy – zmieniony plik w załączeniu (zmiany zaznaczone kolorem czerwonym)

Ponadto, działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy Pzp, Zamawiający zmienia wskazany w SIWZ termin:

- składania ofert z dnia 06.03.2017 r. z godziny 09^{45} na dzień 10.03. 2017 r. na godzinę 09^{45},
- otwarcia ofert z dnia 06.03.2017 r. z godziny 10^{00} na dzień 10.03.2017 r. na godzinę 10^{00}.

ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA
Adam Poliński