

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Lp.	Nazwa parametru	Wymagana przez Zamawiającego wartość parametru
Informację dotyczące agregatu		
1.	Silnik	Jednostka na olej napędowy lub jednostka benzynowa (benzyna Pb)
2.	Moc maksymalna przy 400 V	minimum 38 kVA / 30 kW
3.	Moc nominalna przy 400 V	minimum 36 kVA / 28 kW
4.	Moc maksymalna przy 230 V	minimum 16 kVA / 13 kW
5.	Moc nominalna przy 230 V	minimum 15 kVA / 12 kW
6.	Stabilizacja napięcia	+/- 1 %
7.	Pojemność zbiornika paliwa zapewniająca czas pracy przy obciążeniu minimum 90 %	minimum 6 godz.
8.	Stopień ochrony co najmniej IP23	
9.	Liczba gniazd 230 V 16A IP67	minimum 1 szt.
10.	Liczba gniazd 400 V 63A IP67	minimum 1 szt.
11.	Regulator AVR	
12.	Jednostka przystosowana do pracy ciągłej	
13.	Rozruch elektryczny ze źródła 12 V	
14.	Możliwość współpracy z SZR/ATS	
15.	Agregat wyposażony w możliwość transportu na przyczepie kołowej	
16.	Agregat dostarczany w stanie gotowym do użytku, zalany płynami (poza paliwem), bateria startowa w komplecie	
17.	Waga agregatu przygotowanego do pracy (bez paliwa) maksymalnie 1200 kg	
18.	Gwarancja co najmniej 36 miesięcy	
19.	Szerokość agregatu (bez przyczepy) maksymalnie 950 mm	
Informację dotyczące przyczepy		
1.	Jednoosiowa z hamulcem	
2.	Przygotowana pełna dokumentacja do rejestracji w wydziale komunikacji	
3.	DMC 1500 kg	
Dodatkowe wymagania		
1.	W trakcie trwania gwarancji przeglądy zawierające wymianę oleju, wymianę filtra oleju, wymianę filtra paliwa, wymianę filtra powietrza, wymianę płynu chłodzącego,	

	ewentualną wymianę baterii akumulatora, będzie wykonany przez autoryzowany serwis producenta agregatu
2.	Kabel przyłączeniowy 3-faz. o dł. 20 mb. typu H07RN-F o przekroju żyły dostosowanym do prądu znamionowego agregatu oraz zapewniający spadek napięcia nie większy niż 1% zakończony z jednej strony wtykiem „żeńskim“ o prądzie znamionowym co najmniej 63 A, a z drugiej dostosowanym do gniazda w agregacie.
3.	Dostawa agregatu wraz z rozładunkiem na terenie miasta Białystok- na wskazanej, utwardzonej powierzchni
4.	Podłączenie do przygotowanej instalacji, pierwsze uruchomienie, szkolenie pracowników

z up. PREZYDENTA MIASTA

Krzysztof Marek Korpaczuk
SEKRETARZ MIASTA