

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

Lp.	Nazwa	Jm	Ilość
1 Budowa ul. SKD-D na odcinku od ul. Ziemskiej do ul. Dolistowskiej w Białymstoku wraz z budową niezbędnej infrastruktury technicznej			
Oświetlenie drogowe			
ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg			
CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych			
1.1 Linie kablowe oświetleniowe			
1.	Bednarka ocynkowana Fe 25x4mm	m	43,6800
2.	Folia kalandrowana z PCW uplast. gr.pow. 0.4-0.6 mm gat.I/II	m ²	254,1000
3.	Fundament prefabrykowany przeznaczony do słupów stalowych oświetleniowych 10m z wysięgnikiem o długości 1,5m	szt.	13,0000
4.	Głowica uziomu (fi 5/8")	szt.	6,0000
5.	Grot uziomu (fi 5/8")	szt.	6,0000
6.	Kabel YKY 5x16	m	629,2000
7.	Końcówki kablowe 16mm ²	szt.	140,0000
8.	Masa bitumiczna zabezpieczająca przed działaniem wody i wilgoci	litr	13,0000
9.	Opaski kablowe	szt.	84,1000
10.	Oprawa oświetleniowa ze źródłem światła wykonanym w technologii LED, kl. II, 23W, 3560lm, 4000K, IP66	kpl.	13,0000
11.	Palczatka termokurczliwa do kabla YKY 5x16	szt.	28,0000
12.	Piasek	m ³	60,8400
13.	Przewód YDY 2x2,5	m	162,5000
14.	Rura osłonowa HDPE 110	m	150,8000
15.	Rura osłonowa HDPE 110 (do przewiertu)	m	41,6000
16.	Słup stalowy oświetleniowy 10m z wysięgnikiem o długości 1,5m	szt.	13,0000
17.	Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A (wg. standardów Miasta Białystok)	szt.	14,0000
18.	Uchwyt krzyżowy do połączenia uziomu (fi 5/8") z bednarką	szt.	6,0000
19.	Uszczelniacz do przepustów (wg. standardów Miasta Białystok)	szt.	76,0000
20.	Uziom stalowy pomiedziowany (fi 5/8" i dług. odcinka 1.5 m)	szt.	30,0000
21.	Zacisk dwutorowy (zgodny ze standardem Miasta Białystok)	szt.	1,0000
22.	Złączka uziomu (fi 5/8")	szt.	30,0000
23.	Materiały pomocnicze	zł	
1.2 Roboty uzupełniające			
1.	Nasiona traw	kg	0,2000
2.	Ziemia urodzajna (humus)	m ³	1,0000
3.	Materiały pomocnicze	zł	