







WYKAZ STOLARKI OKIENNEJ SEGMENT E

RODZAJ WYROBU		OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV	OKNO PCV
PROFIL										
TYP.NIEZNORMAL.		INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE	INDYWIDUALNE
CECHA		05	05*	06	022	023	024	025	04	04*
SCHEMAT WYMIARY PODSTAWOWE										
WYMIARY W CM — W ŚWIETLE OŚCIEŻY	S_o	240	240	240	150	150	160	160	240	240
	H_o	206	206	206	206	206	206	180	120	120
				EI 60		EI 60				
−2,84		4	2	–	1	1	–	–	–	–
0,00		3	2	1	1	1	1	1	–	–
+3,64		3	2	1	2	–	1	1	2	1
+7,29						–	–		–	–
RAZEM SZTUK STOLARKI		10	6	2	4	2	2	2	2	1
UWAGI				OKNO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ		OKNO O PODWYŻSZONEJ ODPORNOŚCI OGNIOWEJ				
		WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI Z WYJATKIEM POM. E1/3	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI	WE WSZYSTKICH OKNACH ZAMONTOWAĆ NAWIETRZAKI
				SZKLENIE SZKŁEM PPOŻ		SZKLENIE SZKŁEM PPOŻ			**JEDNO OKNO WYKONAĆ JAKO WYŁAZOWE**	
KOLOR		BIAŁY								

OTWIERACZE NAŚWIETLI

- WYMIARY PODANE W ŚWIETLE OTWORÓW W ŚCIANACH W CM
- RYSUNKI OKIEN POKAZANO OD STRONY ELEWACJI
- PRZED WYKONANIEM STOLARKI OTWORY DOMIERZYĆ Z NATURY
- STOLARKA OKIENNA Z MIKROWENTYLACJĄ WG OPISU TECHNICZNEGO
- NAWIEWNIKI W OKNACH WG OPISU TECHNICZNEGO
- OKNA OTWIERANE A NIEDOSTĘPNE Z POZIOMU PODŁOGI WYPOSAŻYĆ W URZĄDZENIA UMOŻLIWIAJĄCE ICH OTWIERANIE I ZAMYKANIE
- WSZYSTKIE OKNA WYPOSAŻYĆ W ZESTWY 2– SZYBOWE ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM Z PRZESTRZENIĄ MIĘDZYSZYBOWĄ WYPEŁNIONĄ ARGONEM

PRACOWNIA ARCHITEKTURY mDOM PROJEKT

OBIEKT	Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 51 w Białymstoku przy ul. Kluka 11a wraz z budową instalacji kanalizacji deszczowej, instalacji elektroenergetycznej- oświetlenia terenu, 3 placów zabaw, boiska szkolnego z trybunami i murami oporowymi, 4 zbiorników retencyjnych oraz wylotu do rz. Dolistówki wraz z zagospodarowaniem terenu oraz rozbiórka fragmentów instalacji oświetlenia terenu
ADRES INWESTYCJI: Białystok, ul. Kluka 11a DZ. NR: 65/19, 65/23, 65/25, 65/40, 65/49, 65/50, 134/14, 135/13, 135/14, 135/15, 136/7, 136/10, 136/20, 136/22, 136/24, 136/26,136/28, 136/29, 136/30, 136/31, 137/10, 137/12, 138/8, część DZ. NR: 65/27, 131/8, 132/8, 132/11, 133/5, 134/5, 134/15, 135/16, 136/21, 136/25, 136/27, 137/11, 137/13, 138/9, 135/12, obręb 15	DATA 20.09.2016
PROJEKTANT	**mgr. in¿. arch. Bartosz Krzywicki** upr. BE-PdOKK/42/2004 PD-0248 — PODPIS
OPRACOWAŁA	mgr inż. arch. Sylwia Jaworowska
NAZWA	Wykaz stolarki okiennej- SEGMENT E — SKALA 1:100
FAZA	PROJEKT WYKONAWCZY — NR RYS. 35A