Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		**Stan "0" budynku**			
1.1		**Roboty ziemne**			
1 d.1.1	KNR 2-01 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m^2		
		(1,50+57,24+1,50)*(1,50+21,35+1,50)	m^2	1 466,844	
				RAZEM	1 466,844
2 d.1.1	KNNR 1 0202-08	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr. kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi	m^3		
		((1,50+38,05+1,50)*(1,50+20,30+1,50))*(5,23-3,14)	m^3	1 999,012	
				RAZEM	1 999,012
3 d.1.1	KNR 2-01 0503-01	Mechaniczne zasypywanie wnęk za ścianami budowli wodno-inżynieryjnych przy wysokości nasypu powyżej 4 m - kat. gruntu I-II	m^3		
		poz.2-(poz.4+poz.5+poz.6+poz.6+poz.7+poz.8+poz.9+poz.10)	m^3	1 736,338	
				RAZEM	1 736,338
1.2		**Fundamenty - konstrukcja**			
1.2.1		**Ławy**			
4 d.1.2.1	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton C 8/10	m^3		
		(poz.5A+poz.6A+poz.7A)*0,1	m^3	17,834	
				RAZEM	17,834
5 d.1.2.1	KNR 2-02 0252-01	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,6 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m^3		
		<Ł1>			
		0,60*133,38		80,028	
		<Ł3.1>			
		0,60*20,39		12,234	
		<Ł4>			
		0,60*30,95		18,570	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				110,832	
		poz.5A*0,40	m^3	**44,333**	
				RAZEM	44,333
6 d.1.2.1	KNR 2-02 0252-02	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 0,8 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m^3		
		<Ł 2>			
		0,73*1,62		1,183	
		<Ł 7>			
		0,80*7,00		5,600	
		<Ł 8>			
		0,80*34,60		27,680	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				34,463	
		poz.6A*0,40	m^3	**13,785**	
				RAZEM	13,785
7 d.1.2.1	KNR 2-02 0252-03	Ławy fundamentowe prostokątne żelbetowe o szerokości do 1,3 m w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m^3		
		<Ł3.2>			
		1,215*5,60		6,804	
		<Ł 5>			
		1,00*20,95		20,950	
		<Ł 6>			
		0,80*6,62		5,296	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				33,050	
		poz.7A*0,40	m^3	**13,220**	
				RAZEM	13,220
1.2.2		**Stopy**			
8 d.1.2.2	KNR-W 2-02 1101-03	Podkłady betonowe w budownictwie mieszkaniowym i użyteczności publicznej przy zastosowaniu pompy do betonu na podłożu gruntowym - beton C 8/10	m^3		
		((poz.9/0,40)+1,7*1,7+1,00*1,00*2+1,80*2,20)*0,10	m^3	8,805	
				RAZEM	8,805
9 d.1.2.2	KNR 2-02 0253-04	Stopy fundamentowe żelbetowe prostokątne o objętości do 2,5 m3 w deskowaniu U-Form - transport betonu pompą, pozostałych materiałów wyciągiem	m^3		
		<St.1>			
		2,60*1,50*0,40*3	m^3	4,680	
		<St.2>			
		2,60*1,50*0,40*2	m^3	3,120	
		<St.3>			
		2,60*1,50*0,40*9	m^3	14,040	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<St.4>			
		2,60*1,50*0,40*1	m^3	1,560	
		<St.5>			
		2,60*1,50*0,40*1	m^3	1,560	
		<St.6>			
		2,60*1,50*0,40*1	m^3	1,560	
		<St.7>			
		2,60*1,50*0,40*1	m^3	1,560	
		<St.8>			
		1,50*1,50*0,40*2	m^3	1,800	
		<St.9>			
		1,50*1,50*0,40*2	m^3	1,800	
				RAZEM	31,680
1.3		**Fundamenty - ściany z bloczków**			
10 d.1.3	KNR-W 2-02 0101-05	Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej	m^3		
		0,38*32,60*1,80	m^3	22,298	
		0,25*215,41*1,80	m^3	96,934	
				RAZEM	119,232
1.4		**Izolacje**			
11 d.1.4	NNRNKB 202 0618-01	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe ław i stóp fundamentowych z papy zgrzewalnej	m^2		
		poz.5A+poz.6A+poz.7A	m^2	178,345	
		2,60*1,50*3	m^2	11,700	
		2,60*1,50*2	m^2	7,800	
		2,60*1,50*9	m^2	35,100	
		2,60*1,50*1	m^2	3,900	
		2,60*1,50*1	m^2	3,900	
		2,60*1,50*1	m^2	3,900	
		2,60*1,50*1	m^2	3,900	
		1,50*1,50*2	m^2	4,500	
		1,50*1,50*2	m^2	4,500	
				RAZEM	257,545
12 d.1.4	KNR 2-02 0603-01	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zimno z emulsji asfaltowej - pierwsza warstwa	m^2		
		144,81*2,92	m^2	422,845	
				RAZEM	422,845
13 d.1.4	KNR 2-02 0609-08	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych pionowe na lepiku bez siatki metalowej	m^2		
		144,81*2,51*2	m^2	726,946	
				RAZEM	726,946
14 d.1.4	KNR BC-02 0301-02	Izolacje i uszczelnienia z dwuskładnikowej elastycznej zaprawy na powierzchniach pionowych narażonych na działanie wilgoci gruntowej; grubość warstwy 2,00 mm	m^2		
		poz.13	m^2	726,946	
				RAZEM	726,946
1.5		**Płyta na gruncie**			
15 d.1.5	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m^3		
		(339,23+17,75)*0,20	m^3	71,396	
				RAZEM	71,396
16 d.1.5	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm, beton zwykły B15	m^3		
		(339,23+17,75)*0,10	m^3	35,698	
				RAZEM	35,698
1.6		**Sala gimnastyczna**			
17 d.1.6	KNR 2-02 1101-07	Podkłady z ubitych materiałów sypkich na podłożu gruntowym	m^3		
		794,82*0,30	m^3	238,446	
				RAZEM	238,446
18 d.1.6	KNR 2-02 1101-01 z.sz. 5.4. 9913	Podkłady betonowe na podłożu gruntowym gr. 10 cm, beton zwykły B10	m^3		
		794,82*0,05	m^3	39,741	
				RAZEM	39,741
19 d.1.6	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m^2		
		794,82	m^2	794,820	
				RAZEM	794,820
20 d.1.6	KNR-W 2-02 0604-04	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - druga i następna warstwa	m^2		
		poz.19	m^2	794,820	
				RAZEM	794,820

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
21 d.1.6	KNR-W 2-02 0205-01 analogia	Płyty żelbetowe - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		poz.20*0,10	m^3	79,482	
				RAZEM	79,482
22 d.1.6	KNR-W 2-02 0259-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 8 mm	t		
	dolne	(38,35/0,20)*20,65*0,000395	t	1,564	
	górne	(20,65/0,20)*38,35*0,000395	t	1,564	
				RAZEM	3,128
2		**Stan surowy otwarty**			
2.1		**Roboty żelbetowe**			
2.1.1		**Elementy żelbetowe**			
23 d.2.1.1	KNR 2-02 0262-03	Podciągi żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<P1-2>			
		0,25*0,35*4,055	m^3	0,355	
				RAZEM	0,355
24 d.2.1.1	KNR 2-02 0262-04	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<W1-1>			
		0,25*0,19*119,80	m^3	5,690	
		<W1-2>			
		0,25*0,17*96,47	m^3	4,100	
		<W1-4>			
		0,25*0,17*18*72	m^3	55,080	
				RAZEM	64,870
25 d.2.1.1	KNR 2-02 0262-03	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 12 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<W1-3>			
		0,38*0,17*29,62	m^3	1,913	
		<W1-5>			
		0,38*0,17*2,50	m^3	0,162	
		<W2-1>			
		0,25*0,25*77,40	m^3	4,838	
		<W2-2>			
		0,25*0,25*42,40	m^3	2,650	
		<W2-3>			
		0,25*0,25*42,40	m^3	2,650	
		<W2-5>			
		0,25*0,265*42,40	m^3	2,809	
		<W2-6>			
		0,25*0,265*35,90	m^3	2,378	
		<W2-7>			
		0,25*0,265*42,40	m^3	2,809	
		<W3-1>			
		0,25*0,265*42,40	m^3	2,809	
		<W3-2>			
		0,25*0,265*35,90	m^3	2,378	
		<W3-3>			
		0,25*0,265*42,40	m^3	2,809	
		<W4-1>			
		0,25*0,25*39,42	m^3	2,464	
		<W4-2>			
		0,25*0,25*117,08	m^3	7,318	
				RAZEM	37,987
26 d.2.1.1	KNR 2-02 0262-02	Wieńce żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<W2-4>			
		0,25*0,76*15,16	m^3	2,880	
		<W szczytowy>			
		0,38*0,30*40,00	m^3	4,560	
				RAZEM	7,440
27 d.2.1.1	KNR 2-02 0258-09	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16,5 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<S1-8>			
		0,25*0,25*5,22*2	m^3	0,652	
		<S1-9>			
		0,25*0,25*5,22*1	m^3	0,326	
		<S2-1>			
		0,25*0,25*3,65*2	m^3	0,456	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<S3-1>			
		0,35*0,25*2,313*10	m^3	2,024	
		<S3-1.1>			
		0,35*0,25*1,821*4	m^3	0,637	
		<S3-3>			
		0,35*0,25*2,313*2	m^3	0,405	
		<S3-4>			
		0,25*0,25*1,685*7	m^3	0,737	
		<S3-4.2>			
		0,25*0,25*1,685*5	m^3	0,527	
		<S3-5>			
		0,35*0,25*2,313*2	m^3	0,405	
				RAZEM	6,169
28 d.2. 1.1	KNR 2-02 0258-07	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 11,5 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<S3-2>			
		0,8*0,25*2,313*4	m^3	1,850	
				RAZEM	1,850
29 d.2. 1.1	KNR 2-02 0258-06	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 10 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<S1-1.2>			
		0,60*0,35*10,657*4	m^3	8,952	
		<S1-2>			
		0,60*0,35*10,467*2	m^3	4,396	
		<S1-7>			
		0,60*0,35*10,467*2	m^3	4,396	
				RAZEM	17,744
30 d.2. 1.1	KNR 2-02 0258-03	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 7 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<S1-6>			
		(0,35*0,35+0,25*0,39)*4,18*1	m^3	0,920	
		0,60*0,35*5,65*1	m^3	1,186	
		(0,80*0,25+0,35*0,35)*0,622	m^3	0,201	
		<S1-5>			
		(0,35*0,6+0,39*0,25)*4,18*1	m^3	1,285	
		0,60*0,35*5,65*1	m^3	1,186	
		0,60*0,35*0,622*1	m^3	0,131	
				RAZEM	4,909
31 d.2. 1.1	KNR 2-02 0258-02	Słupy żelbetowe w deskowaniu U-Form o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 6 - transport betonu w pojemniku, pozostałych materiałów żurawiem	m^3		
		<S1-1.1>			
		0,60*0,80*10,467*1	m^3	5,024	
		<S1-3>			
		(0,60*0,35+0,25*0,26)*4,18*2	m^3	2,299	
		0,60*0,35*5,65*2	m^3	2,373	
		(0,25*0,8+0,35*0,35)*0,622*2	m^3	0,401	
		<S1-4>			
		(1,00*0,25+0,35*0,35)*4,18*9	m^3	14,013	
		0,60*0,35*5,65*9	m^3	10,678	
		0,60*0,35*0,622*9	m^3	1,176	
				RAZEM	35,964
32 d.2. 1.1	KNR 2-02 0210-02	Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 10 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		<Nz1-1>			
		0,38*0,25*2,10*1	m^3	0,200	
				RAZEM	0,200
33 d.2. 1.1	KNR 2-02 0210-03	Nadproża żelbetowe; stosunek deskowanego obwodu do przekroju do 12 - z zastosowaniem pompy do betonu	m^3		
		<Nz1>			
		0,25*0,25*2,20*2	m^3	0,275	
		<Nz2>			
		0,25*0,25*2,72*1	m^3	0,170	
		<Nz3>			
		0,25*0,30*2,90*1	m^3	0,218	
		<Nz4>			
		0,25*0,31*2,30*5	m^3	0,891	
		<Nz4.1>			
		0,25*0,32*2,30*5	m^3	0,920	
		<Nz5>			
		0,25*0,30*2,70*1	m^3	0,202	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Nz6>			
		0,25*0,31*4,90*1	m^3	0,380	
		<Nz6.1>			
		0,25*0,32*4,90*1	m^3	0,392	
		<Nz7>			
		0,25*0,25*1,70*2	m^3	0,212	
		<Nz7.1>			
		0,25*0,25*1,50*1	m^3	0,094	
		<Nz8>			
		0,25*0,35*5,60*14	m^3	6,860	
		<Nz9>			
		0,25*0,25*2,10*1	m^3	0,131	
		<Nz10>			
		0,25*0,32*2,70*1	m^3	0,216	
				RAZEM	10,961
2.1.2		**Nadproża prefabrykowane**			
34 d.2. 1.2	KNR 2-02 0126-05	Otwory w ścianach murowanych -ułożenie nadproży prefabrykowanych- L 19	m		
		<Np1>			
		1,40*7*2	m	19,600	
		<Np1-1>			
		1,60*1*2	m	3,200	
		<Np2>			
		1,40*5*4	m	28,000	
		<Np3>			
		2,00*5*2	m	20,000	
		<Np4>			
		2,70*1*2	m	5,400	
		<Np5>			
		1,60*1*2	m	3,200	
		<Np6>			
		1,02*1*2	m	2,040	
				RAZEM	81,440
2.1.3		**Płyta stropowa**			
35 d.2. 1.3	KNR AT-44 0201-02	Stropy z płyt kanałowych o powierzchni ponad 6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym	m^2		
		7,20*1,50*22	m^2	237,600	
		7,20*1,20*30	m^2	259,200	
		7,20*0,90*6	m^2	38,880	
		6,60*1,20*2	m^2	15,840	
				RAZEM	551,520
36 d.2. 1.3	KNR AT-44 0201-01	Stropy z płyt kanałowych o powierzchni 2,5-6,0 m2 - transport elementów żurawiem wieżowym	m^2		
		3,30*1,20*2	m^2	7,920	
		3,30*1,50*26	m^2	128,700	
				RAZEM	136,620
37 d.2. 1.3	KNR 2-02 0216-02	Żelbetowe płyty stropowe, grubości 15 cm płaskie - z zastosowaniem pompy do betonu	m^2		
		<Pł.1>			
		6,925*3,00+3,425*2,60	m^2	29,680	
		<Wy1-1>			
		7,325*0,815	m^2	5,970	
		<Wy1-2>			
		7,325*0,655	m^2	4,798	
		<Wy1-3>			
		7,325*0,79	m^2	5,787	
		<Wy1-4>			
		7,325*0,525	m^2	3,846	
		<Wy1-5>			
		7,325*0,38	m^2	2,784	
		<Wy1-6>			
		7,325*0,38	m^2	2,784	
		<Wy2-1>			
		7,325*0,815	m^2	5,970	
		<Wy2-2>			
		7,325*0,655	m^2	4,798	
		<Wy2-3>			
		7,325*0,79	m^2	5,787	
		<Wy2-4>			
		7,325*0,525	m^2	3,846	
		<Wy2-5>			
		7,325*0,38	m^2	2,784	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		<Wy2-6>			
		7,325*0,38	m^2	2,784	
				RAZEM	81,618
38 d.2. 1.3	KNR 2-02 0216-05	Żelbetowe płyty stropowe, dachowe - dodatek za każdy 1 cm różnicy grubości płyty - z zastosowaniem pompy do betonu	m^2		
		Krotność = 11,5			
		poz.37	m^2	81,618	
				RAZEM	81,618
2.2		**Stal zbrojeniowa**			
39 d.2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 6 mm - stal A-IIIN	t		
		2,4036+0,6197	t	3,023	
				RAZEM	3,023
40 d.2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 10 mm - stal A-IIIN	t		
		0,4832	t	0,483	
				RAZEM	0,483
41 d.2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 12 mm - stal A-IIIN	t		
		6,0474+4,5996	t	10,647	
				RAZEM	10,647
42 d.2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 16 mm - stal A-IIIN	t		
		5,9201+1,6816	t	7,602	
				RAZEM	7,602
43 d.2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 24 mm	t		
		0	t	0,000	
				RAZEM	0,000
44 d.2.2	KNR 2-02 0290-04	Przygotowanie i montaż zbrojenia konstrukcji monolitycznych budowli - pręty żebrowane o śr. 20 mm	t		
		0	t	0,000	
				RAZEM	0,000
2.3		**Roboty murowe**			
45 d.2.3	KNR 2-02 0604-05	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na zimno - pierwsza warstwa - izolacja pod ściany nośne	m^2		
		<ściany nośne zewnętrzne>			
		93,73+93,38+6,65+18,07		211,830	
		<ściany nośne wewnętrzne>			
		28,45+75,00+19,30+65,93+2,50		191,180	
		<ściany działowe wewnętrzne>			
		45,26+41,73		86,990	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				490,000	
		poz.45A*0,50	m^2	**245,000**	
				RAZEM	245,000
46 d.2.3	NNRNKB 202 0165-04 Stałe global-ne:	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD -ściany zewnętrzne	m^2		
		FDZ13=1,40*2,10=2,94			
		<otwory>			
		FDZ13		2,940	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				2,940	
		<ściany zewnętrzne>			
	sala	6,65*9,62		63,973	
		B (obliczenia pomocnicze)		=========	
				63,973	
		poz.46B-poz.46A	m^2	**61,033**	
				RAZEM	61,033
47 d.2.3	NNRNKB 202 0165-03 Stałe global-ne:	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD -ściany zewnętrzne	m^2		
		FSSZ11=2,20*2,60=5,72			
		FSSZ10=4,40*2,60=11,44			
		FO27=4,00*5,60=22,4			
		FO28=3,87*5,60=21,672			
		FDWO2=1,60*2,10=3,36			
		FO26=1,80*1,00=1,8			
		FSSZ9=2,20*2,97=6,534			
		FSSZ8=2,20*2,97=6,534			
		FDZO5=1,20*2,10=2,52			
		<otwory>			
		FSSZ11		5,720	
		FSSZ10		11,440	
		FO27*18		403,200	
		FO28*4		86,688	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		FDWO2*2		6,720	
		FO26*10		18,000	
		FSSZ9		6,534	
		FSSZ8		6,534	
	*	FO27*6		134,400	
		FDZO5*2		5,040	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				684,276	
		<ściany zewnętrzne>			
	sala	(93,73+93,38)*9,62		1 799,998	
	gosp.	(56,10+56,10)*3,345		375,309	
	F3	18,07*2,92		52,764	
		B (obliczenia pomocnicze)		=========	
				2 228,071	
		poz.47B-poz.47A	m^2	**1 543,795**	
				RAZEM	1 543,795
48 d.2.3	NNRNKB 202 0165-04 Stałe global- ne:	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 38 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD - ściany wewnętrzne FDWO4=1,00*2,10=2,1 FDWO8=1,00*2,10=2,1 FDW10=1,20*2,10=2,52 <otwory>	m^2		
		FDWO4		2,100	
		FDWO8*3		6,300	
		FDW10		2,520	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				10,920	
		<ściany wewnętrzne>			
	gosp.	(28,45+19,30)*3,345		159,724	
	sala	6,65*9,62		63,973	
	F3	2,50*2,92		7,300	
		B (obliczenia pomocnicze)		=========	
				230,997	
		poz.48B-poz.48A	m^2	**220,077**	
				RAZEM	220,077
49 d.2.3	NNRNKB 202 0165-03 Stałe global- ne:	(z.II) Ściany budynków wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z bloków wapienno-piaskowych drążonych typu 3 NFD - ściany wewnętrzne FDWO2=1,60*2,10=3,36 FDWO8=1,00*2,10=2,1 FDW10=1,20*2,10=2,52 FDWO4=1,00*2,10=2,1 FDWO9=2,30*2,10=4,83 <otwory>	m^2		
	*	FDWO2*1		3,360	
		FDWO8*3		6,300	
		FDW10*3		7,560	
		FDWO4*3		6,300	
	**	FDWO2*4		13,440	
		FDWO9		4,830	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				41,790	
		<ściany zewnętrzne>			
	gosp.	(75,00+65,93)*3,345		471,411	
		B (obliczenia pomocnicze)		=========	
				471,411	
		poz.49B-poz.49A	m^2	**429,621**	
				RAZEM	429,621
50 d.2.3	KNR 2-02 0126-01	Otwory na okna w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
51 d.2.3	KNR 2-02 0126-02	Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w ścianach murowanych grubości 1 ceg. z cegieł pojedynczych, bloczków i pustaków	szt		
		40	szt	40,000	
				RAZEM	40,000
2.4		**Stropodach i dach nad salą gimnastyczną**			
2.4.1		**Konstrukcja**			
52 d.2. 4.1	KNR 2-02 0361-04	Płyty dachowe korytkowe	elem.		
		315	elem.	315,000	
				RAZEM	315,000
53 d.2. 4.1	KNR 2-02 0120-06	Ścianki działowe ażurowe grubości 1/2 ceg.	m^2		

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37848 Użytkownik: House Build Mariusz Osmulski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		324,20	m^2	324,200	
				RAZEM	324,200
54 d.2. 4.1	kalk. własna	Dostawa i montaż konstrukcji stalowych - wg rysunków stali	t		
		20,2683	t	20,268	
				RAZEM	20,268
2.4.2		**Pokrycie i izolacje dachu**			
55 d.2. 4.2	NNRNKB 202 0537-04	(z.VI) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 o nachyleniu połaci do 85 % blachą powlekaną trapezową na łatach	m^2		
		836,27*1,01	m^2	844,633	
				RAZEM	844,633
56 d.2. 4.2	KNR-W 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa - dach nad częścią gospodarczą	m^2		
		365,60+836,27	m^2	1 201,870	
				RAZEM	1 201,870
57 d.2. 4.2	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa	m^2		
		poz.56	m^2	1 201,870	
				RAZEM	1 201,870
58 d.2. 4.2	KNR-W 2-02 0612-04	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - każda następna warstwa	m^2		
		poz.57	m^2	1 201,870	
				RAZEM	1 201,870
59 d.2. 4.2	NNRNKB 202 0534-03	(z.V) Pokrycie koryt dachowych papą zgrzewalną - papa podkładowa	m^2		
		388,89+33,31+220,60+poz.55	m^2	1 487,433	
				RAZEM	1 487,433
60 d.2. 4.2	NNRNKB 202 0534-02	(z.V) Pokrycie dachów o pow.ponad 100 m2 papą zgrzewalną- papa nawierzchniowa	m^2		
		poz.59	m^2	1 487,433	
				RAZEM	1 487,433
61 d.2. 4.2	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - obróbka attyki	m^2		
		73,27	m^2	73,270	
		39,85*2*0,25	m^2	19,925	
		21,50*2*0,25	m^2	10,750	
				RAZEM	103,945
2.4.3		**Kominy**			
62 d.2. 4.3	KNR 2-02 0290-01	Przygotowanie i montaż zbrojenia elementów budynków i budowli - pręty gładkie o śr. 8-14 mm	t		
		poz.63*15/1000	t	0,118	
				RAZEM	0,118
63 d.2. 4.3	KNR 2-02 0219-05	Nakrywy attyk, ścian ogniowych i kominów	m^2		
		20,62*0,38	m^2	7,836	
				RAZEM	7,836
64 d.2. 4.3	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie kominów budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian gr. 10 cm	m^2		
		(20,62*2+0,38*12)*2,00	m^2	91,600	
				RAZEM	91,600
65 d.2. 4.3	KNR 0-23 2612-07	Przyklejenie warstwy siatki na kominach	m^2		
		poz.64	m^2	91,600	
				RAZEM	91,600
66 d.2. 4.3	KNR 0-23 2613-08	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - ochrona narożników wypukłych kątownikiem metalowym	m		
		2,00*4*6	m	48,000	
				RAZEM	48,000
67 d.2. 4.3	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,50 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		poz.65	m^2	91,600	
				RAZEM	91,600

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
68 d.2. 4.3	KNR 0-23 0931-02	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku mineralnego gr. 1,50 mm wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - ściany płaskie i powierzchnie poziome	m^2		
		poz.65	m^2	91,600	
				RAZEM	91,600
69 d.2. 4.3	KNNR 2 0308-01 analogia	Kominy z cegieł w budynkach wieloprzewodowe	m^3		
		17,74*0,38*(6,67+5,23)	m^3	80,220	
				RAZEM	80,220
70 d.2. 4.3	KNR-W 2-17 0137-01	Kratki wentylacyjne typ A o obwodzie do 1000 mm - do przewodów murowanych	szt.		
		118	szt.	118,000	
				RAZEM	118,000
3		**Stan surowy zamknięty**			
71 d.3	NNRNKB 202 1025-04 Stałe global-ne:	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z kształtowników z wysokoudarowego PCW	m^2		
		FO26=1,80*1,00=1,8			
		FO26*10	m^2	18,000	
				RAZEM	18,000
72 d.3	NNRNKB 202 1025-04 analogia Stałe global-ne:	(z.IV) Okna o pow.ponad 1.5 m2 z poliwęglanu	m^2		
		FO27=4,00*5,60=22,4			
		FO28=3,87*5,60=21,672			
		FO27*12	m^2	268,800	
		FO28*2	m^2	43,344	
				RAZEM	312,144
73 d.3	KNR 2-02 1203-01 analiza indywidualna Stałe global-ne:	Drzwi płytowe pełne wraz z ościeżnicą	m^2		
		FDZO5=1,20*2,10=2,52			
		FDZO5*2	m^2	5,040	
				RAZEM	5,040
74 d.3	NNRNKB 202 1026-06 Stałe global-ne:	(z.VI) Drzwi dwuskrzydłowe z kształtowników aluminiowych z przekładką termiczną	m^2		
		FDZ13=1,40*2,10=2,94			
		FDZ13*1	m^2	2,940	
				RAZEM	2,940
4		**Stan deweloperski**			
4.1		**Posadzki**			
75 d.4.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.102+poz.103+poz.104+poz.100	m^2	1 466,450	
				RAZEM	1 466,450
76 d.4.1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Izolacje akustyczne posadzek międzypiętrowych	m^2		
		313,81	m^2	313,810	
				RAZEM	313,810
77 d.4.1	KNR 2-02 0609-03 analogia	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z płyt XPS poziome na wierzchu konstrukcji na sucho - jedna warstwa gr. 10 cm	m^2		
		poz.75	m^2	1 466,450	
				RAZEM	1 466,450
78 d.4.1	KNR-W 2-02 0612-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa - 40mm pod posadzkowa	m^2		
		poz.76	m^2	313,810	
				RAZEM	313,810
79 d.4.1	KNR 2-02 0607-01	Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej poziome podposadzkowe	m^2		
		poz.77+poz.78	m^2	1 780,260	
				RAZEM	1 780,260
80 d.4.1	KNR 2-02 1106-02	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte na gładko grubości 25 mm - posadzka gr. 5 cm	m^2		
		poz.79	m^2	1 780,260	
				RAZEM	1 780,260
81 d.4.1	KNR 2-02 1106-03	Posadzki cementowe wraz z cokolikami zatarte - pogrubienie posadzki o 1 cm Krotność = 2,5	m^2		
		0	m^2	0,000	
				RAZEM	0,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
4.2		**Ściany działowe**			
82 d.4.2	KNNR 2 0701-02 Stałe global-ne:	Ścianki działowe z cegieł pełnych lub dziurawek gr.1/2 cegły	m2		
		FDWO8=1,00*2,10=2,1			
		FDW10=1,20*2,10=2,52			
		FDWO5=1,00*2,10=2,1			
		<ściany wewnętrzne>			
		(45,26+41,73)*3,00		260,970	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				260,970	
		<otwory>			
		FDWO8*7		14,700	
		FDW10*4		10,080	
		FDWO5		2,100	
		B (obliczenia pomocnicze)		=========	
				26,880	
		poz.82A-poz.82B	m2	**234,090**	
				RAZEM	234,090
83 d.4.2	NNRNKB 202 2023-01 Stałe global-ne:	(z.XI) ścianki działowe z płyt gipsowo-kartonowych Rigips na pojedynczych ruszt-tach metalowych jednowarstwowe z pokryciem obustronnym 50	m2		
		FDW14=1,01*2,10=2,121			
		<ściany wewnętrzne>			
		(2,38+2,69)*3,00		15,210	
		A (obliczenia pomocnicze)		=========	
				15,210	
		<otwory>			
		FDW14		2,121	
		B (obliczenia pomocnicze)		=========	
				2,121	
		poz.83A-poz.83B	m2	**13,089**	
				RAZEM	13,089
4.3		**Tynki wewnętrzne**			
84 d.4.3	KNR 2-02 0801-02	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na ścianach i słupach	m2		
		poz.46+poz.47	m2	1 604,828	
		poz.48*2+poz.49*2	m2	1 299,396	
		poz.82*2	m2	468,180	
				RAZEM	3 372,404
85 d.4.3	KNR 2-02 0810-06	Wykonywane ręcznie tynki wewnętrzne zwykłe kat. III i IV na ościeżach otworów o pow. ponad 3m2 o szerokości 20 cm	m2		
		182	m2	182,000	
				RAZEM	182,000
86 d.4.3	KNR 2-02 0801-04	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane mechanicznie na stropach i podcią-gach	m2		
		poz.101	m2	485,220	
		-poz.98-poz.99	m2	-438,950	
				RAZEM	46,270
87 d.4.3	KNR-W 2-02 2104-02	Parapety, półki i lady zewnętrzne okładzinowe - elementy grubości do 6 cm i szero-kości do 30 cm - skały osadowe	m		
		56,30	m	56,300	
				RAZEM	56,300
88 d.4.3	wycena indy-widualna	Balustrady wewnętrzne - wg rysunków	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
4.4		**Elewacja**			
89 d.4.4	KNR 0-23 2613-01	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej - przyklejenie płyt z wełny mineralnej do ścian	m2		
		701,56	m2	701,560	
				RAZEM	701,560
90 d.4.4	KNR 0-23 2613-03 analogia	Ocieplenie ścian budynków płytami - przymocowanie płyt izolacji za pomocą łącz-ników metalowych do ścian	szt.		
		poz.89*6	szt.	4 209,360	
				RAZEM	4 209,360
91 d.4.4	KNR 0-23 2613-06	Ocieplenie ścian budynków płytami z wełny mineralnej- przyklejenie warstwy siatki	m2		
		poz.89	m2	701,560	
				RAZEM	701,560
92 d.4.4	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m2		
		poz.91	m2	701,560	
				RAZEM	701,560

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37848 Użytkownik: House Build Mariusz Osmulski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
93 d.4.4	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m^2		
		poz.89	m^2	701,560	
				RAZEM	701,560
94 d.4.4	KNR 2-02 0922-02	Zewnętrzne okładziny elewacyjne z płytek ceramicznych	m^2		
		76,5	m^2	76,500	
				RAZEM	76,500
95 d.4.4	NNRNKB 202 0541-02	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu ponad 25 cm - parapety	m^2		
		54,00*1,05*0,25	m^2	14,175	
				RAZEM	14,175
5		**Stan wykończeniowy**			
5.1		**Okładziny wewnętrzne - gładzie gipsowe ścian i stropu**			
96 d.5.1	NNRNKB 202 2012-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na ścianach na podłożu z tynku	m^2		
		poz.84+poz.85	m^2	3 554,404	
				RAZEM	3 554,404
97 d.5.1	NNRNKB 202 2014-01	(z.X) Gładzie gipsowe gr. 3 mm jednowarstwowe na stropach na podłożu z tynku	m^2		
		poz.86	m^2	46,270	
				RAZEM	46,270
5.2		**Okładziny wewnętrzne - sufity podwieszane**			
98 d.5.2	KNR AT-43 0207-02	Okładzina sufitowa z płyt gipsowo-kartonowych na profilach CD 60 i uchwytach bezpośrednich	m^2		
		37,73+52,48	m^2	90,210	
				RAZEM	90,210
99 d.5.2	KNR AT-43 0213-02	Sufit podwieszany kasetonowy z wypełnieniem płytami sufitowymi	m^2		
		171,32+192,94-15,52	m^2	348,740	
				RAZEM	348,740
5.3		**Posadzki - wykończenie (izolacje przeciwwodne z folii w płynie, okładziny podłóg i schodów z gresu, ułożenie parkietu mozaikowego)**			
100 d.5.3	KNNR 2 1205-09	Montraż systemowej podłogi sportowej na legarach (legary układane krzyżowo na podkładkach elastycznych, płyta OSB3 12 mm, wykładzina sportowa z linoleum gr. 4mm)	m^2		
		793,69	m^2	793,690	
				RAZEM	793,690
101 d.5.3	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm	m^2		
		poz.102+poz.103	m^2	485,220	
				RAZEM	485,220
102 d.5.3	NNRNKB 202 2806-05	(z.VI) Posadzki jednobarwne z płytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm	m^2		
		465,92	m^2	465,920	
				RAZEM	465,920
103 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-01	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych z warstwą izolacyjną rulonowe	m^2		
		19,30	m^2	19,300	
				RAZEM	19,300
104 d.5.3	KNR-W 2-02 1123-01 analogia	Posadzki z wykładziny sportowej z linoleum gr 4 mm i maty gumowej o gr. 7 mm	m^2		
		187,54	m^2	187,540	
				RAZEM	187,540
5.4		**Malowanie (gruntowanie ścian i sufitów, malowanie ścian i sufitów)**			
105 d.5.4	NNRNKB 202 1134-01	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie poziome - sufity	m^2		
		poz.97	m^2	46,270	
				RAZEM	46,270
106 d.5.4	NNRNKB 202 1134-02	(z.VII) Gruntowanie podłoży - powierzchnie pionowe - ściany	m^2		
		poz.96	m^2	3 554,404	
				RAZEM	3 554,404
107 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - sufit	m^2		
		poz.97	m^2	46,270	
				RAZEM	46,270
108 d.5.4	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłoży gipsowych z gruntowaniem - ściany	m^2		
		poz.96	m^2	3 554,404	
				RAZEM	3 554,404
5.5		**Stolarka wewnętrzna**			
109 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-02 analogia	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe - EI60	m^2		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	Stałe global- ne:	FDWO2=1,60*2,10=3,36			
		FDWO2*2	m^2	6,720	
				RAZEM	6,720
110 d.5.5	KNR 2-02 1016-01 analiza indy- widualna	Ościeżnice drzwiowe stalowe dla drzwi wewnątrzlokalowych, ościeżnica drzwiowa stalowa kątowa mała do drzwi	szt.		
		4+13+8+4	szt.	29,000	
				RAZEM	29,000
111 d.5.5	KNR 2-02 1017-02 Stałe global- ne:	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone, skrzydła płytowe pokojowe pełne FDWO4=1,00*2,10=2,1 FDWO8=1,00*2,10=2,1 FDW10=1,20*2,10=2,52 FDW14=1,01*2,10=2,121	m^2		
		FDWO4*4	m^2	8,400	
		FDWO8*13	m^2	27,300	
		FDW10*8	m^2	20,160	
		FDW14*4	m^2	8,484	
				RAZEM	64,344
112 d.5.5	KNR 2-02 1017-02 Stałe global- ne:	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne fabrycznie wykończone, skrzydła płytowe łazienkowe szyba kolor "80 - 100" FDWO5=1,00*2,10=2,1	m^2		
		FDWO5*1	m^2	2,100	
				RAZEM	2,100
113 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-02 Stałe global- ne:	Drzwi aluminiowe dwuskrzydłowe	m^2		
		FDWO2=1,60*2,10=3,36 FDWO9=2,30*2,10=4,83			
		FDWO2*5	m^2	16,800	
		FDWO9*1	m^2	4,830	
				RAZEM	21,630
114 d.5.5	KNR-W 2-02 1040-06 śszk-8, śszk- 10	Witryny aluminiowe	m^2		
		4,40*2,60*2	m^2	22,880	
	śszk-9	2,20*2,97*1	m^2	6,534	
	śszk-11	2,20*2,60*1	m^2	5,720	
				RAZEM	35,134
6		**Uzupełnienia**			
115 d.6	KNR-W 2-02 0608-03 analogia	Izolacja termiczna z polistyrenu ekstrudowanego 24 cm dach nad salą gimnas-tyczną	m^2		
		poz.55	m^2	844,633	
				RAZEM	844,633
116 d.6	NNRNKB 202 0618-03	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o pow.po-nad 5 m2 Krotność = 2	m^2		
		poz.75	m^2	1 466,450	
				RAZEM	1 466,450
117 d.6	KNR 2-02 1207-01	Balustrady schodowe z prętów stalowych przymocowane do policzków śrubami lub spawane <balustrady wewnętrzne>	m		
		2,69	m	2,690	
				RAZEM	2,690
118 d.6	KNR 2-03 0308-04	Żaluzje z blach trapezowych na konstrukcji stalowej	m^2		
		48,20	m^2	48,200	
				RAZEM	48,200
119 d.6	KNR 0-33 0125-01	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne wykonywane ręcznie - warstwa pośrednia	m^2		
		240,15	m^2	240,150	
				RAZEM	240,150
120 d.6	KNR 0-33 0125-03	Tynki elewacyjne silikonowo-żywiczne o wysokiej przepuszczalności pary wodnej o strukturze baranek lub kornik o uziarnieniu 2,0 mm, wykonywane ręcznie	m^2		
		poz.119	m^2	240,150	
				RAZEM	240,150
121 d.6	analiza indy- widualna	Ścianki systemowe z płyt HPL	m^2		
		58,80	m^2	58,800	
				RAZEM	58,800
122 d.6	NNRNKB 202 1122-03	(z.IV) Cokoliki z płytek GRES o wym. 10x10 cm na zaprawie klejowej w pomiesz-czeniach o pow. do 8 m2	m		

Norma PRO Wersja 4.57 Nr seryjny: 37848 Użytkownik: House Build Mariusz Osmulski

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		372,00	m	372,000	
				RAZEM	372,000
123 d.6	NNRNKB 202 0541-01	(z.VI) Obróbki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinięciu do 25 cm	m^2		
	komin	10,18	m^2	10,180	
	czapy komi-nowe	15,60	m^2	15,600	
				RAZEM	25,780
124 d.6	KNR 2-02 0604-03	Izolacje przeciwwilgociowe z papy powierzchni poziomych na lepiku na gorąco - pierwsza warstwa	m^2		
		15,60	m^2	15,600	
				RAZEM	15,600
125 d.6	KNR 2-02 0605-07	Izolacje przeciwwodne z papy powierzchni pionowych na gorąco - pierwsza warst-wa- izolacja ścian attyki	m^2		
		269,15	m^2	269,150	
				RAZEM	269,150
126 d.6	KNR 0-33 0102-04	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt z wełny mineralnej o gr. 15 cm (roboty wykonywane ręczne)	m^2		
		poz.125	m^2	269,150	
				RAZEM	269,150
127 d.6	KNR 0-23 2612-06	Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przyklejenie warstwy siatki-izolacja ścian attyki	m^2		
		201,11	m^2	201,110	
				RAZEM	201,110
128 d.6	KNR 0-23 0931-01	Wyprawa elewacyjna cienkowarstwowa z tynku wykonana ręcznie na uprzednio przygotowanym podłożu - nałożenie podkładowej masy tynkarskiej	m^2		
		poz.127	m^2	201,110	
				RAZEM	201,110
129 d.6	KNR 0-33 0125-02	Tynki elewacyjne silikonowe o strukturze baranek lub kornik - o uziarnieniu 1,5 mm, wykonywane ręcznie	m^2		
		poz.127	m^2	201,110	
				RAZEM	201,110
130 d.6	analiza indy-widualna	Daszki szklane	m		
		3,55*1,65*1	m	5,858	
				RAZEM	5,858
131 d.6	KNR-W 2-02 0522-02	Rynny dachowe półokrągłe o śr. 18 cm - montaż z gotowych elementów z blachy stalowej ocynkowanej i blachy z cynku	m		
		8,86	m	8,860	
				RAZEM	8,860
132 d.6	KNR-W 2-02 0526-04	Rury spustowe okrągłe o śr. 16 cm - z blachy stalowej ocynkowanej	m		
		39,2	m	39,200	
				RAZEM	39,200
133 d.6	KNR 2-02 0822-06	Licowanie ścian płytkami glazurowanymi 15x15 cm	m^2		
		4,16+379,93	m^2	384,090	
				RAZEM	384,090
134 d.6	KNR AT-27 0401-01	Pionowa izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m^2		
		poz.133	m^2	384,090	
				RAZEM	384,090
135 d.6	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m^2		
		146,35	m^2	146,350	
				RAZEM	146,350
136 d.6	KNR 0-33 0101-01	Wielowarstwowe systemy ociepleń ścian - przyklejenie płyt styropianowych o gr. 5 cm (roboty wykonywane ręczne)	m^2		
		94,44	m^2	94,440	
				RAZEM	94,440
137 d.6	KNR 2-02 0410-01 analogia	Montaż płyty OSB	m^2		
		poz.136	m^2	94,440	
				RAZEM	94,440
138 d.6	NNRNKB 202 0618-03 analogia	(z.V) Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej	m^2		
		99,16	m^2	99,160	
				RAZEM	99,160
139 d.6	KNR 2-02 2103-02	Podokienniki, półki, lady i nakrywy - elementy grubości 4 cm i szerokości do 30 cm - parapety wewnętrzne	m		
		54,00*1,05	m	56,700	
				RAZEM	56,700
7		**Wyposażenie siłowni**			

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
140 d.7	wycena indy-widualna	Drabinki gimnastyczne typowe drewniane pojedyncze 250x90	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
141 d.7	wycena indy-widualna	Drabinki gimnastyczne typowe drewniane pojedyncze 250x180	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
142 d.7	wycena indy-widualna	Lustra korekcyjne szer. 110 cm	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
143 d.7	wycena indy-widualna	Pochwyt mocowany w ścianie typu -1	szt		
		3	szt	3,000	
				RAZEM	3,000
144 d.7	wycena indy-widualna	Pochwyt drewniany mocowany w podłodze typu -2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
8		**Wyposażenie sali wielofunkcyjnej**			
145 d.8	wycena indy-widualna	Drabinki gimnastyczne typowe drewniane pojedyncze 250x90cm	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
146 d.8	wycena indy-widualna	Drabinki gimnastyczne typowe drewniane pojedyncze 250x180cm	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
147 d.8	wycena indy-widualna	Lustra korekcyjne szer. 110 cm	szt		
		10	szt	10,000	
				RAZEM	10,000
148 d.8	wycena indy-widualna	Pochwyt mocowany w ścianie typu -1	szt		
		5	szt	5,000	
				RAZEM	5,000
149 d.8	wycena indy-widualna	Pochwyt drewniany mocowany w podłodze typu -2	szt		
		4	szt	4,000	
				RAZEM	4,000
9		**Wyposażenie sali gimnastycznej**			
150 d.9	wycena indy-widualna	Kurtyna - kotara grodząca	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
151 d.9	wycena indy-widualna	Ławki dla zawodników rezerwowych	szt		
		6	szt	6,000	
				RAZEM	6,000
152 d.9	wycena indy-widualna	Drabinki gimnastyczne typowe drewniane podwójne 300x180cm	szt		
		37	szt	37,000	
				RAZEM	37,000
153 d.9	wycena indy-widualna	Tablice do koszykówki mocowane do dźwigarów	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
154 d.9	wycena indy-widualna	Słupki do siatkówki aluminiowe o profilu owalnym	szt		
		3	szt	3,000	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	3,000
155 d.9	wycena indy-widualna	Podest sędziego	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
156 d.9	wycena indy-widualna	Bramki do piłki nożnej przykręcane do podłogi	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
157 d.9	wycena indy-widualna	Elektroniczna tablica wyników	szt		
		2	szt	2,000	
				RAZEM	2,000
158 d.9	wycena indy-widualna	Komplet zegarów 24S	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000
159 d.9	wycena indy-widualna	Zestaw drążków i lin	szt		
		1	szt	1,000	
				RAZEM	1,000