



Zastępca Prezydenta  
Miasta Białegostoku

DIN-II.271.33.2019

Białystok, 14 października 2019 r.

### wg rozdzielnika

Dotyczy przetargu nieograniczonego na przebudowę infrastruktury technicznej wraz z odbudową nawierzchni na terenie Domu Pomocy Społecznej w Białymstoku, ul. Baranowicka 203 – ETAP I.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) w związku z wniesionymi zapytaniem dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, zamawiający wyjaśnia i zmienia jej treść:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
1.	Prosimy o zamieszczenie profili brakujących odcinków kanalizacji deszczowej. Od D9 – D12 Od D9 – D28 Od D8 – D29 Od D5-D5A oraz profili na wpusty deszczowe.	W załączeniu poprawnie zeskanowany rysunek nr 5 <i>Profile podłużne kanałów deszczowych – etap I</i> projektu wykonawczego <i>Rozbudowa przyłącza kanalizacji deszczowej</i> .
2.	Z uwagi na błędne zamieszczenie profilu (brak odc. D9-D12, D9-D28, D8-D28) na rozbudowę przyłączy kanalizacji deszczowej proszę o ponowne jego zamieszczenie wraz z naniesionymi badaniami podłoża gruntowego.	Patrz odp. na pyt. 1  Zamawiający nie posiada aktualnych badań gruntu, gdyż nie stwierdzono potrzeby ich wykonywania. Wycenę należy wykonać w oparciu o zapisy zawarte w projekcie wykonawczym <i>Rozbudowa przyłącza kanalizacji deszczowej</i> .

3.	Z uwagi na błędne zamieszczenie profilu (brak odc. S14-S15, S14-S16-S17, S17-S18) na przebudowę przyłączy kanalizacji sanitarnej proszę o ponowne jego zamieszczenie wraz z naniesionymi badaniami podłoża gruntowego.	W załączeniu poprawnie zeskanowany rysunek nr 6 <i>Profil przyłączy kanalizacji sanitarnej – ETAP I</i> projektu wykonawczego <i>Przebudowa przył. wodociągowych, przył. kanalizacji sanitarnej</i> . Zamawiający nie posiada aktualnych badań gruntu, gdyż nie stwierdzono potrzeby ich wykonywania.
4.	Proszę o zamieszczenie warunków technicznych na odprowadzenie wód deszczowych.	Warunki techniczne na odprowadzenie wód deszczowych wydane przez Departament Gospodarki Komunalnej Urzędu Miejskiego w Białymstoku znajdują się w projekcie wykonawczym <i>Rozbudowa przyłącza kanalizacji deszczowej</i> .
5.	Proszę o zamieszczenie badań podłoża gruntowego w celu dokonania rzetelnej wyceny.	Zamawiający nie posiada aktualnych badań gruntu, gdyż nie stwierdzono potrzeby ich wykonywania. Wycenę należy wykonać w oparciu o zapisy zawarte w projektach wykonawczych.
6.	Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę materiału do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego C80/20 na kruszywo C50/30?	Zamawiający wyraża zgodę na zmianę materiału do wykonania podbudowy z kruszywa łamanego C80/20 na kruszywo C50/30. W związku z powyższym zmienia odpowiednio zapisy w tym zakresie we wszystkich elementach dokumentacji projektowej i w poz. 21 d. 3.3 przedmiaru branży drogowej –ETAP I.
7.	Prosimy o załączenie kompletnych profili kanalizacji sanitarnej i deszczowej – załączono jedynie fragmenty.	Patrz odp. na pyt. 1 i 3

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

  
 ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA  
 Rafał Rudnicki

Sprawę prowadzi:  
 Joanna Daszuta, nr tel. (85) 879 74 03