

PREZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTÓK
15-950 Białystok ul. Słonimska 1

wg rozdzielnika

(1)
DIN-II.271.32.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę Centrum Animacji Kultury „Wierzbowa” na terenie VII LO w Białymstoku, ul. Wierzbowa 7 wraz z przebudową infrastruktury zewnętrznej

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający wyjaśnia, dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ, jn.:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
18.	Prosimy o podanie typu/modelu, ewentualnie parametrów kopuły astronomicznej, a także dołączenie do projektu detalu obrazującego sposób montażu kopuły na budynku.	Patrz odpowiedź na pytanie 3 z dnia 08.11.2019 r.
19.	Prosimy o sprecyzowanie jakie elementy mają wchodzić w wyposażenie sceniczne (technologia sceniczna, mechanika sceny). Wiadomo tylko, że z wyceny wyłączona jest kurtyna główna. Co z pozostałymi elementami typu: horyzont materiałowy, kulisa, mosty oświetleniowe, mechanizmy kulisowe, itp., które opisane są ogólnikowo w opisie technicznym, lecz brak jest doprecyzowania, co do parametrów, modeli, wymiarów oraz ilości. Brak jest wykazu elementów i urządzeń, rysunków wyposażenia scenicznego. Powyższe elementy nie są uwzględnione w przedmiarach.	<p>Zamawiający wyjaśnia, iż wyposażenie sceniczne należy wycenić na podstawie zamieszczonej dokumentacji projektowej instalacji elektrycznej:</p> <ul style="list-style-type: none"> - projekt wykonawczy instalacji elektrycznej, - rysunek PW-E-14 schemat systemu elektroakustycznego, - specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót - instalacje elektryczne, - przedmiar robót instalacje elektryczne wewnętrzne. <p>Zakres zamówienia nie obejmuje kurtyny głównej wraz z pozostałymi elementami, tj. horyzontem materiałowym (kurtyna dwuczęściowa, jednowarstwowa, rozsuwana oraz ekran i kulisy), akcesoriami do montażu i mechanizmami.</p> <p>Zamieszczone przedmiary robót są materiałami pomocniczymi do wyceny przedmiotu zamówienia.</p>

20.	<p>Prosimy o zamieszczenie rysunków obrazujących sposób wykonania parkietu sceny.</p>	<p>Konstrukcja drewniana sceny jest przedstawiona na rys. PW-K-38 projektu wykonawczego konstrukcyjnego. Podłogę sceny należy wykonać zgodnie z załączoną specyfikacją materiałową – scena teatralna i rysunkiem uzupełniającym do projektu wykonawczego architektury – przekrój sceny – detal oraz wycenić wszystkie elementy składowe (w tym parkiet zaimpregnowany fabrycznie ogniochronnie i przeciwgrzybicznie, wełna mineralna, filc techniczny, kątowniki stalowe, kołki do mocowania – w ilościach niezbędnych do uzyskania pożądanego efektu) w poz. 138 przedmiaru ROBOTY BUDOWLANE VI jako kalkulacja indywidualna Podłoga sceny w ilości 1 kpl. zamiast zamieszczonej ilości 82,232 m².</p>
21.	<p>Brak w przedmiarach robót ziemnych wraz z wywozem urobku dla przebudowy wjazdu na pow. 50,07 m². Jeśli wszystkich warstw ma być 60 cm pod drogę i 30 cm pod chodnik to sama rozbiórka kostki i krawężników nie wystarczy aby uzyskać wymaganą głębokość.</p>	<p>Zamieszczone przedmiary robót są materiałami pomocniczymi do wyceny przedmiotu zamówienia. Zgodnie z zapisem w rozdz. XVIII SIWZ:</p> <p>„2. Cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia i budowę wszystkich niezbędnych elementów zamówienia – cena ryczałtowa oferty – musi obejmować pełen zakres robót budowlanych, określonych w rozdziale III SIWZ oraz uwzględniać koszty wszystkich działań koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia niezależnie od rozmiaru robót budowlanych i innych świadczeń oraz ponoszonych przez wykonawcę kosztów ich realizacji. Wykonawca nie będzie mógł żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów tych robót i innych świadczeń.</p> <p>3. <u>Za ustalenie ilości robót i innych świadczeń</u> oraz sposób przeprowadzenia na tej podstawie kalkulacji ofertowego wynagrodzenia ryczałtowego odpowiada wyłącznie wykonawca.</p> <p>4. W wyniku nieuwzględnienia okoliczności, które mogą wpłynąć na cenę zamówienia, wykonawca ponosić będzie skutki błędów w ofercie. Wykonawcy</p>

		zaleca się bardzo szczegółowe zapoznanie się z przedmiotem zamówienia, sprawdzenie warunków jego wykonania, zapoznanie się z terenem przed realizacją obiektu w celu skalkulowania ceny oferty z należytą starannością”.
22.	Zaniżono ilość robót ziemnych w poz. 2 przedmiaru dot. zagospodarowania terenu. Minimalna grubość warstw ziemnych do zdjęcia uwzględniając wysokości warstw projektowanych to: 22 cm w miejscach projektowanych chodników (40,61m ²) i 52 cm w miejscach projektowanych nawierzchni do ruchu jezdni (1331,91m ²) z uwzględnieniem ewentualnie istniejących nawierzchni (średnia grubość 8 cm), przeznaczonych do rozbiórki i wywiezienia. Brak w przedmiarach robót rozbiórkowych tych nawierzchni. Jeśli jednak takie nie występują to głębokości wykopów, o których mowa powyżej, należało by zwiększyć do 60 cm w przypadku nawierzchni do ruchu jezdni i 30 cm dla chodników.	Patrz odp. na pyt. 21.
24.	Koszty montażu, demontażu, czasu pracy bądź dzierżawy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach, zgodnie z zapisem w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. W pozycjach kosztorysu dotyczących rusztowań wykonawca zobowiązany jest wstawić wartość „0”. <u>165 d.20 KNR-W 2-02 1603-03</u> Rusztowania zewnętrzne rurowe o wys. do 20 m m ² - 471.600 <u>166 d.20 KNR 7-12 0000-00</u> Rozliczenie czasu pracy rusztowań za okres wykonywania robót - Wyliczenie czasu pracy rusztowania Nakłady rzeczowe robocizny 2329/ (Skład zespołu roboczego 5 * - m-g - 529.318	Zamawiający potwierdza, że zgodnie z uwagą nr 4 w rozdz. III SIWZ „ Koszt montażu, demontażu, czasu pracy bądź dzierżawy rusztowań wykonawca uwzględni w innych kosztach, zgodnie z zapisem w rozdz. XVIII pkt 1 ppkt 2 SIWZ. Zamawiający przypomina, że cena oferty stanowić będzie ostateczne wynagrodzenie wykonawcy za wykonanie przedmiotu zamówienia i budowę wszystkich niezbędnych elementów zamówienia – cena ryczałtowa oferty. ”
25.	Czy Zamawiający dopuszcza zastosowanie klapy otwieranej jako jednej części z napędem elektrycznym zamiast projektowanych dwóch? Zdaniem oferenta wymaganie stosowania dwóch klap jest niekorzystne dla Zamawiającego i	Zamawiający dopuszcza zastosowanie w kopule klapy otwieranej jako jednej części z napędem elektrycznym zamiast dwóch. Pozostałe parametry kopuły zgodnie z odpowiedzią na pytanie nr 3 z dnia 08.11.2019 r.

<p>zwiększa możliwość wystąpienia awarii.</p> <p>Ponadto wymaganie otwierania kopuły poprzez klapę dzieloną na dwie części <u>jednoznacznie wskazuje na konkretnego producenta</u> kopuł z polskiego rynku.</p> <p>Dodatkowo określona w projekcie średnica kopuły jako 320cm oraz jej wysokość jako 252,5cm również <u>jednoznacznie wskazują na konkretnego producenta.</u></p> <p>Przyjęcie jednego konkretnego produktu naruszałoby zasadę uczciwej konkurencji. Zgodnie z art. 29 ust. 2 ustawy pzp opisu przedmiotu zamówienia nie wolno dokonywać w sposób, który utrudniałby uczciwą konkurencję poprzez wskazanie jednego produktu.</p>	
--	--

Zamawiający zmienia załącznik nr 4 do projektu umowy (załącznik nr 8 do SIWZ)

W związku z dokonanymi zmianami w treści SIWZ, zamawiający przedłuża termin składania i otwarcia ofert:

- z dnia 22.11.2019 r. **na dzień 25.11.2019 r., godziny pozostają bez zmian.**

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

PREZYDENT MIASTA

dr hab. Tadeusz Truskolaski