

DIN-II.271.37.2019

Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę złołka na osiedlu Wygoda w Białymstoku.

Działając na podstawie art. 38 ust. 2 i 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1843 j.t.) zwanej dalej „ustawą Pzp”, w związku z wniesionymi zapytaniami dotyczącymi treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia zamawiający wyjaśnia, dokonując jednocześnie odpowiednich zmian w treści SIWZ:

Lp.	Pytanie	Odpowiedź
64.	Przedmiar robót budowlanych nie zawiera pozycji dotyczących wykonania muru oporowego parkingu (rys. K-025). Prosimy o uzupełnienie przedmiaru.	W zakresie zamówienia nie ma muru oporowego parkingu. Są mury oporowe pod pochylnią, schodami zewnętrznymi i schodami prowadzącymi do piwnic. Na rys. K-025 mur przy parkingu znalazł się omyłkowo.
74.	Proszę o sprecyzowanie danych dla: odwodnienie liniowe - kanał higieniczny oraz ruszt kratowy antypoślizgowy ze stali nierdzewnej: szerokość odwodnienia, głębokość odwodnienia, ruszt w jakiej klasie obciążenia, odpływ połączeniowy, jaka średnica wylot poziomy czy pionowy.	Odwodnienie liniowe - kanał higieniczny oraz ruszt kratowy antypoślizgowy ze stali nierdzewnej: średnica $\Phi 110$ mm, wylot pionowy; szerokość 20 cm; głębokość 10 cm; klasa lekka.
76.	Zgodnie z projektem w budynku są dwie łazienki dla osób niepełnosprawnych, natomiast przedmiar robót sanitarnych zawiera 1 umywalkę dla niepełnosprawnych oraz 1 ustęp dla niepełnosprawnych. Proszę o korektę przedmiaru.	W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót branży sanitarnej. Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.).
77.	W przedmiarze branży sanitarnej ujęto biały montaż i armaturę wypływową (baterie). Część tych elementów zawartych jest również przedmiarze branży budowlanej – wyposażenie gastronomiczne. Proszę o weryfikację przedmiarów.	W załączeniu zaktualizowany przedmiar robót branży sanitarnej oraz budowlanej, w którym pozostawiono zdublowane pozycje z ilością „0 kpl” (nie należy tu ich wyceniać). Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.).
82.	Zgodnie z opisem technicznym projektu architektury izolację ścian zewnętrznych należy wykonać ze styropianu gr. 20 cm. Na przekrojach natomiast w warstwie SE1 widnieje wełna mineralna grubości 20 cm. Prosimy o informację z jakiego materiału należy przewidzieć wykonanie docieplenia ścian budynku.	W załączeniu fragment zaktualizowanego opisu w tym zakresie. Docieplenie ścian zewnętrznych należy wykonać ze styropianu gr. 20 cm z pasami docieplenia z wełny mineralnej w obrębie klatek schodowych. W załączeniu zaktualizowane rysunki elewacji A4.1 i A4.2. oraz zaktualizowany przedmiar robót branży budowlanej. Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.).
83.	W legendzie do rysunku A4.1 i A4.2 zaznaczono tynk w kolorze szarym np. RAL 7036. Sposób w jaki zaznaczono ten tynk nie występuje na elewacji. Prosimy o wskazanie w którym miejscu występuje tynk w kolorze RAL 7036.	Tynk silikonowy w kolorze szarym, np. RAL 7036 występuje w górnej części elewacji. W załączeniu zaktualizowane rysunki elewacji A4.1 i A4.2.

84.	W przedmiarze robót budowlanych w pozycji 184 występuje okładzina elewacyjna z blachy. Rozwiązanie takie nie występuje w dokumentacji projektowej. Prosimy o informację, czy w wycenie należy uwzględnić okładzinę elewacyjną z blachy stalowej. Jeżeli tak, prosimy o określenie parametrów oraz wskazanie miejsca występowania.	W obiekcie nie występuje okładzina elewacyjna z blachy i nie należy jej wyceniać. W załączeniu zaktualizowane rysunki elewacji A4.1 i A4.2
86.	W przedmiarze robót sanitarnych nie ujęto rurociągów odprowadzających skropliny. Prosimy o uzupełnienie.	Rurociągi do odprowadzenia skroplin uwzględniono w poz. 129 zaktualizowanego przedmiaru robót branży sanitarnej. Patrz odp. na pyt. 3 (z dnia 12.12.2019 r.).
88.	Na rzucie parteru zaznaczona jest rampa rozładunkowa. Prosimy o zamieszczenie detalu ww. rampy i uzupełnienie przedmiaru.	Detal rampy rozładunkowej jest na rysunku A7.19. Rampa rozładunkowa. Wycena w dziale 15 „Schody terenowe i podesty zewnętrzne” przedmiaru robót branży budowlanej.
89.	Prosimy o określenie sposobu wykończenia schodów zewnętrznych oraz tarasów.	Schody zewnętrzne i tarasy należy wykończyć betonem szczołkowanym (miotłkowym) z betonu mrozoodpornego klasy nie mniejszej niż C30/37 (napowietrzony), o wskaźniku wodoszczelności W8, w kolorze naturalnym jasnoszarym.

W załączeniu:

- 1) zaktualizowany wzór harmonogramu rzeczowo-finansowego (załącznik nr 3 do projektu umowy – załącznika nr 8 do SIWZ),
- 2) zaktualizowane zestawienie kosztów zadania (załącznik nr 1A do SIWZ i załącznik nr 1 do projektu umowy – załącznika nr 8 do SIWZ),
- 3) skorygowany rysunek **Ez 01** PROJEKT ZAG. TERENU proj. instal. el. zewn. i **Ez 02** SCHEMAT IDEOWY proj. instalacji el. zewn.

W konsekwencji zmian w dokumentacji branży elektrycznej wskazanych na powyższych rysunkach ulega zmianie przedmiar robót branży elektrycznej (patrz odp. na pyt. 3 z dnia 12.12.2019 r.):

- w poz. nr 8 należy dodatkowo wycenić 120 m kabla YKXs1x185,
- w poz. nr 152 zmienia się ilość na 95 m<sup>3</sup>,
- w poz. nr 153 zmienia się ilość na 295 m,
- w poz. nr 154 zmienia się ilość na 95 m<sup>3</sup>.

W związku z dokonanymi zmianami w treści SIWZ, zamawiający przedłuża termin:

- składania ofert z dnia 20.12.2019 r. na dzień 24.12.2019 r. godz. 8.45
- otwarcia ofert z dnia 20.12.2019 r. na dzień 24.12.2019 r. godz. 9.00

Działając na podstawie art. 38 ust. 4a pkt1) ustawy Pzp, zamawiający zmienia odpowiednio treść ogłoszenia o zamówieniu.

Dokonane wyjaśnienia oraz zmiany SIWZ wiążą wykonawców z chwilą zamieszczenia na stronie internetowej zamawiającego.

  
**ZASTĘPCA PREZYDENTA MIASTA**  
**Przemysław Tuchliński**