

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Remont pomnika przy Placu Mordechaja Tenenbauma
ADRES INWESTYCJI : Białystok
DATA OPRACOWANIA : marzec 2023

WYKONAWCA :

RS CZOZNAWCA BUDOWLANY
mgt inż. Jerzy Zygmunt Dawdo
upr. nr BL 2/99

Data opracowania
marzec 2023

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Pomnik przy Placu Mordechaja Tenenbauma PRZEDMIAR

Lp.	Podstawa	Nr spec. techn.	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
			4.0*4.0-0.98*0.98	m ²	15.04	
					RAZEM	18.58
11	KNR-W 2- d.1 02 2101-09		Ołożenie cokołu płytą kamienną gr.3 cm układane na klej	m ²		
			0.2*(1.0+4.0*2+1.04+1.0+4.0+0.6+3.2+3.2+0.64+4.0-1.4+4.0-0.4+1.15+4.0)	m ²	6.81	
					RAZEM	6.81
12	KNR 2-22 d.1 0305-11		Spoinowanie płyt kamiennych posadzki i cokołu zaprawą mineralną - szerokość spoiny 5 mm	m		
			106.0	m	106.00	
					RAZEM	106.00
13	KNR 2-22 d.1 0305-11		Spoinowanie płyt kamiennych posadzki i cokołu zaprawą mineralną szerokość spoiny 10 mm	m		
			Krotność = 2 34.0	m	34.00	
					RAZEM	34.00
14	KNR W-01 d.1 0408-01		Impregnacja posadzki impregnatem hydrofobicznym	m ²		
			25.39	m ²	25.39	
					RAZEM	25.39
2			Pomnik			
15	KNR 4-01 d.2 0211-01		Skucie fragmentów pow.betonowej	m ²		
			4.0*0.2	m ²	0.80	
					RAZEM	0.80
16	KNR BC-02 d.2 0201-02		Czyszczenie ręczne pionowych powierzchni betonowych-pokrytych powłokami malarskimi	m ²		
			0.53*0.53*0.1	m ²	0.03	
			(0.53+0.98)/2*3.94*4*0.1	m ²	1.19	
					RAZEM	1.22
17	KNR AT-08 d.2 0109-02 poz.zast		Mycie powierzchni pomnika	m ²		
			0.53*0.53	m ²	0.28	
			(0.53+0.98)/2*3.94*4	m ²	11.90	
					RAZEM	12.18
18	KNR BC-02 d.2 0214-04 + KNR BC-02 0214-05		Wyrównanie i naprawa powierzchni betonowej zaprawą wyrównawczą	m ²		
			poz.16	m ²	1.22	
					RAZEM	1.22
19	KNR BC-02 d.2 0218-03 + KNR BC-02 0218-07		Malowanie trzykrotne powierzchni betonowych -3 krotnie	m ²		
			poz.17	m ²	12.18	
					RAZEM	12.18
20	d.2 analiza indywidualna		Renowacja liter ,pogłębienie i malowanie farbą do liter	kpl		
			1	kpl	1.00	
					RAZEM	1.00