



WC damski nr 113 na parterze



WC damski nr -102 w piwnicy



Wypożaenie 1 WC damskiego

miska WC z wolnoopadajacą deską wys. montażu 46 - 48 cm 1 szt.
umywalka z baterią na wysokości 85 cm 1 szt.

Akcesoria:
P podajnik na papier toaletowy (wys. montażu 70 cm) 1 szt.
D dozownik mydła (wys. montażu 105 cm) 1 szt.
S suszarka do rąk (wys. montażu 100 cm) 2 szt.
S pojemnik na odpadki 1 szt.
lustro 1 szt.

Bezpieczeństwo
Podłączenie ciepłej wody oraz odpływ umywalki należy izolować termicznie lub umieścić w sposób uniemożliwiający kontakt z nimi.
Pod umywalką nie mogą znajdować się elementy ostre lub szorstkie. Należy stosować umywalki podwieszane, bez postumentów i szafek pod nimi.

Baterie
Baterie umywalkowe mogą być uruchamiane dźwiękiem, przez przycisk lub automatycznie.
Nie należy stosować baterii obsługiwanych przy pomocy kurków.

Lustro
Lustro wklejone w przerwę między glazurą.

EURO-PROJEKT
STUDIO ARCHITEKTURY

BUDOWA BUDYNKU ŻŁOBKA

na cz. działki o nr ewid 140/23 w rejonie ulic Ignacego Mościckiego i Jana Krzysztofa Kluka w Białymstoku, obręb ewid. 0015, pow. Białystok, woj. podlaskie

PROJEKT WYKONAWCZY ARCHITEKTONICZNY

A6.7	Rozwinięcia ścian WC damskiego nr -102 i 113	data 30.09.2019 skala 1:50
architektura	autor: mgr inż. arch. TOMASZ JACYNIEWICZ nr upr. BI-PdOKK/38/2004;PD-0239	
	współ.: mgr inż. arch. Małgorzata Kania	

DOKUMENTACJA CHRONIONA PRAWEM AUTORSKIM -
POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE BEZ ZGODY AUTORA PROJEKTU ZABRONIONE