

KOSZTORYS
OFERTOWY

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	Przebudowa ul. Konduktorskiej w Białymstoku Oświetlenie uliczne ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych				
1.1	Linie kablowe oświetleniowe				
1.1.1	Kopanie rowów dla kabli w sposób ręczny w gruncie kat. III	m ³	12		
1.1.2	Nasypanie warstwy piasku na dnie rowu kablowego o szerokości do 0.4 m	m	60		
1.1.3	Zasypywanie rowów dla kabli wykonanych ręcznie w gruncie kat. III	m ³	9		
1.1.4	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm - rura HDPE 110	m	10		
1.1.5	Układanie kabli o masie do 2.0 kg/m w rowach kablowych ręcznie - kabel YKY 5x16	m	20		
1.1.6	Układanie kabli o masie do 3.0 kg/m w rurach, pustakach lub kanałach zamkniętych - kabel YKY 5x16 w przepuście i słupie	m	17		
1.1.7	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - słup stalowy 9m	szt.	1		
1.1.8	Montaż i stawianie słupów oświetleniowych o masie do 300 kg - regulacja posadowienia istn. latarni oświetleniowej	szt.	8		
1.1.9	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A	szt.	1		
1.1.10	Montaż tabliczki zaciskowo-bezpiecznikowej - Tabliczka zaciskowo - bezpiecznikowa 1x16A - wymiana	szt.	1		
1.1.11	Montaż przewodów do opraw oświetleniowych - wciąganie w słupy, rury osłonowe i wysięgniki przy wysokości latarni do 10 m - przewód YDY 2x2,5 przy wysokości słupa oświetleniowego 9m, z wysięgnikiem 1,5m	kpl.	1		
1.1.12	Montaż wysięgników rurowych o masie do 30 kg na słupie	szt.	1		
1.1.13	Montaż opraw oświetlenia zewnętrznego na słupie - oprawa sodowa 100W	szt.	1		
1.1.14	Montaż uziomów lub przewodów uziemiających w gr. kat.III	m	6		
1.1.15	Uziomy ze stali profilowanej miedziowane o długości 7.5 m (metoda wykonania udarowa) - grunt kat.III.	szt.	1		
1.1.16	Zarobienie na sucho końca kabla 5-żyłowego o przekroju żył do 50 mm ² na napięcie do 1 kV o izolacji i powłoce z tworzyw sztucznych - dla kabla YKY 5x16	szt.	2		
1.1.17	Badanie linii kablowej N.N.- kabel 5-żyłowy	odc.	1		
1.1.18	Badania i pomiary instalacji uziemiającej (pierwszy pomiar)	szt.	1		
1.1.19	Pomiary oświetleniowe	kpl.	1		
1.1.20	Transport ziemi samochodem z załadunkiem	m ³	3		
Razem dział: Linie kablowe oświetleniowe					
Razem dział: Przebudowa ul. Konduktorskiej w Białymstoku Oświetlenie uliczne ST-07.07.01 - Oświetlenie dróg CPV 45231400-9 - Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

Słownie: